

Số: /TB-VP

Ái Quốc, ngày 06 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- UBND phường Ái Quốc;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.
- Tổ dân phố Ninh Quan;
- Các đơn vị: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, đơn vị thi công;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Văn phòng HỖND&UBND phường Ái Quốc thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Cải tạo tuyến đường trục chính tổ dân phố Ninh Quan (đoạn từ Nhà văn hóa đến gần trụ sở UBND phường Ái Quốc).

2. Địa điểm xây dựng: Khu Ninh Quan, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Văn phòng HỖND và UBND phường Ái Quốc; địa chỉ: Khu Ninh Quan, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

4. Cá nhân phụ trách trực tiếp:

Stt	Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại
1	Chủ đầu tư	Ông Phạm Anh Đức	Chánh văn phòng	0976.429.888
2		Ông Đinh Bá Tú	Phó Chánh văn phòng	0903.213.433
3	Tư vấn thiết kế	Ông Phạm Văn Nghĩa	Giám đốc	0985.100.577
4		Ông Phan Đình Nam	Cán bộ thiết kế	0965.420.253
5	Tư vấn QLDA	Ông Đặng Văn Tuyến	Giám đốc	0396.770.705
6	Tư vấn giám sát	Ông Nguyễn Huy Hùng	Giám đốc, cán bộ GS	0971.324.338
7	Đơn vị thi công	Ông Phạm Đắc Khoa	Chỉ huy trưởng	0987.052.497
8		Ông Lê Minh Hà	Cán bộ kỹ thuật	0356.758.998

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Cải tạo tuyến đường trục chính tổ dân phố Ninh Quan (đoạn từ nhà văn hoá đến gần trụ sở UBND phường Ái Quốc), với nội dung cụ thể như sau:

5.1. Chỉ tiêu kỹ thuật

Căn cứ mặt bằng hiện trạng, để phù hợp với nhu cầu giao thông trước mắt và khả năng nguồn vốn đầu tư. Kiến nghị lựa chọn quy mô đoạn tuyến đường tốc độ thiết kế $V_{tk} = 60\text{km/h}$ tương đương đường cấp IV đồng bằng (theo TCVN 4054-2005), với các tiêu chuẩn kỹ thuật chính như sau:

BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

TT	Hạng mục	Đơn vị	TCVN 4054-2005
1	Cấp đường	-	Cấp IV - ĐB
2	Tốc độ thiết kế (hạn chế tốc độ tại nút giao, đường cong bán kính nhỏ 15Km/h)	km/h	60
3	Độ dốc dọc tối đa	%	6
4	R. đường cong nằm tối thiểu giới hạn	m	125
5	R. đường cong nằm tối thiểu thông thường	m	250
6	Độ dốc siêu cao lớn nhất	%	6
7	R. đường cong đứng lồi tối thiểu thông thường	m	4000
8	R. đường cong đứng lõm tối thiểu thông thường	m	1500
9	Độ dốc ngang mặt đường	%	2
10	Mô đun đàn hồi yêu cầu (Ey/c)	MPa	94
11	Tải trọng thiết kế đường		Xe trục 10T

5.2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo tuyến đường trục chính tổ dân phố Ninh Quan (đoạn từ Nhà văn hóa đến gần trụ sở UBND phường Ái Quốc) với quy mô chủ yếu như sau:

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế khoảng 425,60m. Điểm đầu từ nhà văn hoá đến gần trụ sở UBND phường Ái Quốc.

- Tuyến đường thiết kế được thảm 1 lớp BTN C16 dày 7cm với chiều rộng mặt đường xe chạy $B_m=7\text{m}$, dốc ngang 1 mái 2%; lề đất rộng 0,5m có dốc taluy 1:1.

- Di dời toàn bộ cột điện nằm trong phạm vi mặt đường thiết kế ra mép đường; lắp đặt mới cột điện ly tâm và chuyển hệ thống đèn chiếu sáng sang cột mới. Đồng thời, di chuyển tủ điện hạ thế ra phía sau cột biến thế hiện trạng.

- Lắp đặt cống qua đường D600 tại hai điểm: một điểm tại ao đình làng thông với ruộng và một điểm cống chờ cách nghĩa trang khoảng 100m.

- Về kết cấu:

- + Kết cấu mặt đường từ đầu tuyến đến Nghĩa trang: Lớp BTN C16 dày 7cm;

lớp bù vênh BTN C16; lớp thấm bảm mật độ 1kg/m²; nền bê tông hiện trạng.

+ Kết cấu mặt đường trên nền đường hiện trạng: Lớp BTN C16 dày 7cm; lớp thấm bảm mật độ 1kg/m²; lớp CPĐD loại I; lớp bù vênh CPĐD loại I; nền BTXM hiện trạng.

+ Kết cấu mặt đường mở rộng: Lớp BTNC C16 dày 7cm; lớp thấm bảm mật độ 1kg/m²; lớp CPĐD loại I; lớp CPĐD loại II; lớp cát đầm chặt K98; lớp đất nền tự nhiên.

(Chi tiết theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/04/2026 của UBND phường Ái Quốc về việc phê duyệt dự án).

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH xây dựng An Nam Hải Dương;
- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh HD;
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Thành Đông;

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Minh Nghĩa HP.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: Ngày 11 tháng 5 năm 2026.
- Ngày hoàn thành: Ngày 09 tháng 8 năm 2026.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND;
- Trung tâm DV sự nghiệp công (để đăng tải);
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Anh Đức