

Số: /TB-UBND

An Khánh, ngày tháng 5 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**Về việc thu dọn hoa màu, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh**

Kính gửi:

- Công ty Đầu tư xây lắp Điện Hải Phòng;
- Các đơn vị viễn thông trên địa bàn xã An Khánh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ;
- Công ty TNHH Đức Cường Thịnh;
- Nhà máy nước Cầu Nguyệt;
- Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

*Căn cứ Quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn;*

*Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 28/12/2025 của UBND xã An Khánh về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh;*

*Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã An Khánh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh;*

*Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND xã An Khánh về việc Phê duyệt dự án: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh.*

### **1. Thông tin chung về dự án**

- Tên dự án: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh.
- Loại, cấp công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.
- Địa điểm xây dựng: xã An Khánh, thành phố Hải Phòng.

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã An Khánh.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

## **2. Quy mô đầu tư xây dựng**

### **a) Giải pháp thiết kế**

Căn cứ vào hiện trạng tuyến kênh cũ. Để kênh phát huy được hiệu quả có bờ đi lại để phục vụ quản lý vận hành kết hợp giao thông nội đồng, chống lấn chiếm phạm vi công trình thủy lợi. Do đó cần phải nạo vét và đắp bờ kênh, chỗ nào lòng kênh nông đầy, mặt cắt co hẹp thì phải nạo vét giải phóng mặt bằng để đào mở rộng, đoạn nào có đủ điều kiện thì đắp lên bờ cũ. Trên cơ sở cân bằng khối lượng đào đắp, hạn chế phải chuyển đất thừa và thiếu đất phải cấp bổ sung từ nguồn ngoài, đảm bảo yêu cầu kinh tế, kỹ thuật.

### **b) Giải pháp kỹ thuật**

\*. Hạng mục: Tuyến kênh 3 thôn, kênh Dọc Đò

- Chiều dài tuyến thiết kế :  $L=1.795\text{m}$

- Nạo vét đáy kênh đạt chỉ tiêu thiết kế: cao trình đáy kênh =  $(-0,2)\text{m}$ ; chiều rộng đáy kênh  $B=1,0\div 2,0\text{m}$ , mái đào lòng kênh  $m=1,0$ .

- Bờ kênh đắp đạt chỉ tiêu thiết kế: Chiều rộng bờ :  $B=2,0\div 3,5\text{m}$ , đắp theo hiện trạng; cao trình đỉnh bờ kênh  $(+1,6)\text{m}$ , mái đắp taluy bờ  $m=1,0$

- Phát quang cây cối, vớt bèo.

\*. Hạng mục: Cống số 01

- Cống hộp BTCT M250 đá 1x2, thi công đổ tại chỗ khẩu độ  $B\times H=2,0\times 2,0\text{m}$ ; móng cống xử lý nền bằng cọc tre  $d6-8\text{cm}$ , dài 2,8m, mật độ 25 cọc/ $\text{m}^2$ ;

- Cao trình đáy cống  $-0,5\text{m}$ , đáy đan cống  $+1,50\text{m}$ , đỉnh đan  $+1,80\text{m}$ ;

- Tường cánh cống BTCT M250 đá 1x2, thi công đổ tại chỗ, cao trình  $+1,8$  chắn đất mang cống;

- Gia cố bờ kênh 2 phía bằng đá hộc, chiều dài  $L=10\text{m}$ .

\*. Hạng mục: Cống số 02

- Cống hộp BTCT M250 đá 1x2, thi công đổ tại chỗ khẩu độ  $B\times H=2,0\times 2,0\text{m}$ ; móng cống xử lý nền bằng cọc tre  $d6-8\text{cm}$ , dài 2,8m, mật độ 25 cọc/ $\text{m}^2$ ;

- Cao trình đáy cống  $-0,5\text{m}$ , đáy đan cống  $+1,50\text{m}$ , đỉnh đan  $+1,80\text{m}$ ;

- Tường cánh công BTCT M250 đá 1x2, thi công đổ tại chỗ, cao trình +1,5 chẵn đất mang công;

- Gia cố bờ kênh 2 phía bằng đá hộc, chiều dài L=10m

\*. Hạng mục: Cống số 03

- Hình thức kết cấu: Cống buy tròn 01 cửa x D1000mm; kết cấu bản đáy bê tông cốt thép, lắp đặt ống buy D1000, tường đầu xây gạch có khe phai điều tiết.

- Đóng cọc tre 2,8m gia cố bản đáy mật độ 25 cọc/m<sup>2</sup>, Bản đáy kết cấu bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 20cm; chiều dài thân cống L=7,8m

- Gia cố bờ kênh 2 phía bằng đá hộc, chiều dài L=5m.

Công tác nạo vét kênh mương là nhiệm vụ chung, mang lại lợi ích thiết thực cho toàn bộ nhân dân trong việc sản xuất và tiêu thoát nước.

### **3. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất**

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án: Duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn (phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kênh Dọc Đò xã An Khánh không bồi thường về đất, không hỗ trợ kinh phí vật kiến trúc, cây cối và các tài sản trên đất đối với đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông và đất thỦy lợi.

- Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có tài sản nằm trên diện tích đất UBND xã quản lý như đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông và đất thỦy lợi khẩn trương tự thực hiện việc thu hoạch, tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, vật dụng, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu .... ra khỏi phạm vi khu đất nêu trên, thời gian thực hiện xong **trước ngày 23/5/2026**.

- Đối với các tổ chức yêu cầu các quý đơn vị phối hợp thực hiện di chuyển hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, điện chiếu sáng, cáp viễn thông, đường ống nước...) thuộc phạm vi quản lý tại địa điểm nêu trên.

- Thời gian đề nghị di dời: từ ngày 20/5/2026 đến ngày 23/5/2026; thời gian bàn giao mặt bằng sạch: **trước ngày 24/5/2026**.

- Sau thời hạn nêu trên, nếu các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc di dời, UBND xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

### **4. Tổ chức thực hiện**

- Giao phòng Kinh tế xã ( chủ đầu tư): Chủ trì, phối hợp với Bí thư chi bộ, trưởng các thôn Tiên Lập, Tân Nam, Kim Châm, Minh Khai và Công an xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện của các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên khu đất nêu trên di dời đúng thời gian yêu cầu.

- Giao Công an xã: Cử cán bộ phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện của các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thiết lập hồ sơ xử

lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp có hành vi cố tình cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

- Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã: tuyên truyền Thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của xã để các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết, thực hiện.

- Giao phòng Văn hóa – Xã hội xã: đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của xã.

- Giao Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn: Tiến Lập, Tân Nam, Kim Châm, Minh khai, tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm thông báo này.

Ủy ban nhân dân xã thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi mặt bằng thi công công trình tuyến kênh trên được biết và nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đảng ủy-HĐND-UBND xã (báo cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Các phòng: KT, VH-XH xã;
- Công an xã;
- Các thôn Tiến Lập, Tân Nam, Kim Châm, Minh Khai;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Phong**