| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ CẨM GIÀNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
|---|---|
| Số: 455 /QĐ-UBND | *Cẩm Giàng, ngày 13 tháng 04 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương)**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;*

*Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND xã Cẩm Giàng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương);*

*Căn cứ Thông báo số 06/TĐ-XD ngày 13/4/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Giàng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương);*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 162/TTr-KT ngày 13/04/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương).

2. Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Cẩm Giàng.

5. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Long HD.

6. Nhóm dự án; loại và cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV

7. Mục tiêu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, bảo đảm kết nối thuận lợi từ tuyến QL.38 vào trung tâm dân cư thôn Bái Dương xã Cẩm Giàng; nâng cao năng lực khai thác, an toàn giao thông và tăng cường kết nối cụm dân cư với Khu công nghiệp VSIP. Việc đầu tư cải tạo tăng tính kết nối giao thương, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, từng bước hoàn thiện thêm cơ sở hạ tầng nơi tuyến đi qua. Đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

8. Quy mô xây dựng:

Thuộc xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi đoạn tuyến với tổng chiều dài L=1.225,45m:

- Điểm đầu tuyến (Km0) mép đường QL38.

- Điểm cuối tuyến (Km1+225,45m) chùa thôn Bái Dương.

- Chiều rộng nền đường $B_{nền}$=9,50m; trong đó:

+ Chiều rộng mặt đường $B_{mặt}$=7,50m

+ Chiều rộng rãnh B500, 02 bên: $B_{rãnh}$:2x1,0m=2,0m (đoạn qua dân cư )

+ Chiều rộng lề đất $B_{lề}$: 2x1,0m=2,0m (đoạn ngoài khu dân cư )

9. Giải pháp thiết kế:

9.1. Nền, mặt đường, thoát nước và ATGT:

- Bình đồ, hướng tuyến: Phương án tuyến phù hợp với Quy hoạch của xã Cẩm Giàng nhằm đảm bảo quy hoạch chung; khu vực đầu và cuối tuyến thiết kế vuốt nối vào mặt đưỡng cũ.

- Trắc dọc: Đảm bảo yếu tố kỹ thuật, kết nối êm thuận và an toàn với hệ thống hạ tầng trong khu vực.

- Trắc ngang:

Mặt đường rộng 7,5m. Dốc mặt đường 2 mái, i=2%. Dốc lề đường, i=4% hướng ra ngoài. Taluy mái đắp 1/1; mái đào 1/1.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

* Trên mặt đường cũ:

+ Bê tông nhựa C16 dày 7cm

+ Tưới nhựa thấm bám TCN 1kg/m2

+ CPĐD loại 1 dày 18cm

+ Bù vênh mặt đường cũ bằng CPĐD loại 1

+ Mặt đường BTXM hiện trạng

* Trên mặt đường mở rộng:

+ Bê tông nhựa C16 dày 7cm

+ Tưới nhựa thấm bám TCN 1kg/m2

+ CPĐD loại 1 dày 18cm

+ CPĐD loại 2 dày 25cm

+ Lớp đất đồi đầm K98 dày 50cm

+ Lớp đất đồi đầm K95

- Đào xử lý nền đường:

Phạm vi khuôn đường: Một số đoạn qua ao, mương tiến hành vét bùn dày 0,5m; qua vườn trũng, ruộng vét hữu cơ dày 0,3m và thay bằng đất đồi đầm K95.

Phạm vi lề đường, mái taluy: Một số đoạn qua ao, mương tiến hành vét bùn dày 0,5m; qua vườn trũng, ruộng vét hữu cơ dày 0,3m và thay bằng đất tận dụng đầm K90.

- Công trình phòng hộ:

Đắp lề + taluy bằng đất tận dụng đầm K90.

Một số đoạn khi mở rộng nền đường sẽ lấn vào ao, mương hiện trạng tiến hành gia cố cọc tre phên nứa khoảng cách 0,3m/cọc, chắn phên nứa 02 lớp, B=60cm để bảo vệ nền đường.

- Hệ thống an toàn giao thộng:

Tại vị trí đầu tuyến, cuối tuyến bố trí gồ, gờ giảm tốc, biển báo hiệu.

Sơn vạch kẻ tim đường và 02 mép đường xe chạy. Tại vị trí ngã ba, ngã tư, đoạn qua Trường học bố trí sơn gờ giảm tốc, biển báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.

+ Vạch 1.1 phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, màu vàng, dạng vạch đơn, nét đứt

+ Vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy. Vạch 3.1a màu trắng, nét liền.

Sơn vạch kẻ đường, gờ, gồ giảm tốc, biển báo hiệu theo QCVN 41:2024/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Hệ thống thoát nước.

Đoạn qua dân cư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước B500. Tường rãnh được xây bằng gạch BT M100 VXM mác 75+trát tường bằng VXM mác 75 dày 2cm. Móng rãnh bằng BTXM mác 200 đá 2x4 dày 15cm dưới có đệm lớp đá 2x4

dày 10cm. Đỉnh rãnh được đổ BTXM M250 đá 1x2 và lắp đặt tấm đan BTCT KT: 0,5*0,94*0,15m.

9.2. Chiếu sáng:

- Phương án thiết kế sử dụng hệ thống chiếu sáng một bên: Xây dựng hệ thống cột điện chiếu sáng gồm 109 vị trí cột dọc theo lề tuyến đường sử dụng cột thép mạ kẽm cao 8m, hệ thống dây cấp điện luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới lề đường.

- Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng loại cột thép tròn côn mạ kẽm nhúng nóng, chiều cao cột 8m lắp dựng trên móng bê tông..

- Loại đèn sử dụng bóng đèn đường Led công suất 100W tiết kiệm điện.

- Cáp ngầm sử dụng dây cáp ruột đồng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10mm2 0,6/1kV, dây tiếp địa liên hoàn M10 được luồn bảo vệ trong ống HDPE gân xoắn. Dây lên đèn dùng dây CU/PVC/PVC 3x2,5mm2.

9.3. Di chuyển đường điện:

- Tháo dỡ, di chuyển, trồng mới một số cột điện hạ thế dọc theo hai bên tuyến đường.

- Tận dụng lại hệ thống dây dẫn, hòm công tơ, xà đỡ. Bổ sung một số lắp mới một số xã đỡ, dây dẫn.... Tháo dỡ, thu hồi phần cột, đường dây cũ thay thế.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: TCVN.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: **19.383.343.000 đồng** *(Bằng chữ: : Mười chín tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).*

Trong đó:

| | | |
|---|---|---|
| Chi phí xây dựng | 16.342.270.000 | đồng |
| Chi phí quản lý dự án | 422.024.000 | đồng |
| Chi phí tư vấn đầu tư | 1.219.708.000 | đồng |
| Chi phí khác | 476.325.000 | đồng |
| Chi phí dự phòng | 923.016.000 | đồng |

*(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Long HD lập và được thẩm định).*

12. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư:

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

- Phân kỳ đầu tư: Không.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

14. Hình thức Quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã và các phòng chuyên môn có liên quan của UBND xã căn cứ nội dung dự án được phê duyệt tại điều 1 để tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

U.BND XÃ CẨM GIÀNG T.P HẢI PHÒNG

**Nguyễn Quang Sáng**