ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 456/QĐ-UBND	*Cẩm Giàng, ngày 13 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của UBND xã Cẩm Giàng về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê);

Căn cứ Thông báo số 07/TĐ-XD ngày 13/4/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Giàng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 163/TTr-KT ngày 13/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Cẩm Giàng.

5. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư - xây dựng Khuyến Dương.

6. Nhóm dự án; loại và cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp III.

7. Mục tiêu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu dân cư với trung tâm hành chính xã Cẩm Giàng mới sau sáp nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian dân cư, đặc biệt là nhu cầu đi lại của nhân dân và học tập của các cháu. Đồng thời, dự án góp phần đáp ứng các tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả khai thác đất đai và lưu thông nông sản.

8. Quy mô xây dựng, các giải pháp thiết kế chủ yếu

8.1. Quy mô:

- Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn theo tiêu chuẩn TCVN 4054 tương đương đường cấp IV-ĐB, vận tốc thiết kế Vtk=40Km/h, đoạn giáp dân cư áp dụng thêm tiêu chuẩn TCVN 13592:2022.

- Chiều dài đoạn tuyến cải tạo 0,87km. Điểm đầu Km0+16,61 nối tiếp với đường bê tông xi măng thôn Bái Dương. Điểm cuối tại Km0+893,35 cầu Xi Phông thôn Đồng Khê, giao tại ngã tư cũ giáp với cuối đường Cụm công nghiệp Lương Điền.

- Mặt cắt ngang đường: Đoạn qua khu dân cư mặt đường Bm=7,5m (cả đan rãnh 2 bên 0,25m), dốc ngang mặt đường 2 mái 2%. Hè phố 2x1,0m, dốc ngang hè 1,5% vào lòng đường. Đoạn ngoài dân cư mặt đường xe chạy B mặt=7,0m, lề đất mỗi bên rộng 1m, dốc ngang 4%. Mái ta luy nền đắp 1/1,5 và đào 1/1.

8.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

* *Bình đồ, hướng tuyến:* Cơ bản bám theo tim đường cũ, có nắn chỉnh cục bộ để cải thiện yếu tố tuyến thiết kế, hạn chế giải phóng nhà ở chính hộ dân giáp đường, đất ruộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có.

* *Trắc dọc:* Trắc dọc tuyến được thiết kế đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường, phù hợp với mặt đường mở rộng, êm thuận trong việc khớp nối với mặt

đường tiếp giáp và tạo dốc nước để thoát nước mặt về đầu và cuối tuyến. Đầu, cuối tuyến vuốt êm thuận vào mặt đường hiện trạng.

** Kết cấu mặt đường:* Cấp cao A1, Eyc≥130 Mpa, tải trọng xe ô tô trục sau đơn 10T (theo TCCS 38:2022/TCĐBVN), cụ thể như sau:

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2; móng cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm; móng cấp phối đá dăm loại II dày 26 cm; Đất đồi đầm chặt K.98 dày 50 cm; Đất đồi đầm chặt K.95 dày 30 cm; Nền đường cũ.

- Kết cấu trên mặt đường cũ: Bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2; móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm + bù vênh; mặt đường cũ (đã cuốc chân đinh).

** Thiết kế thoát nước:*

Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn qua khu dân cư bằng cống bê tông cốt thép D40-60cm, độ dốc i=0,25-0,17%, kết hợp cống ngang và cửa xả ra mương; Các đoạn ngoài khu dân cư tận dụng thoát nước tự nhiên, không bố trí cống. Duy trì, cải tạo rãnh hiện trạng tại các vị trí phù hợp. Bổ sung hố thu bê tông cốt thép, khoảng cách trung bình 30m, có lưới chắn rác.

** Vỉa hè, đan rãnh*:

- Đan rãnh: Trên đoạn qua khu dân cư, thiết kế rãnh tam giác rộng 0,25m, bằng viên bê tông xi măng M250# kích thước 5x25x50cm dưới đệm vữa xi măng dày 2cm. Bó vỉa hè phố sử dụng viên Block vát BTXM M250# kích thước 23x30x100cm. Dưới đệm vữa xi măng dày 2cm/lớp móng bê tông xi măng M.150# dày 10cm.

- Vỉa hè: Phạm vi khu dân cư, lát vỉa hè bằng gạch lục giác dày 6cm M200# đệm 5cm đá mạt gia cố xi măng 6%. Bó mép hè bằng xây hàng gạch bê tông M10 xây vữa xi măng M75#.

** Hoàn trả kênh, mương tưới tiêu:*

Cải tạo, cứng hóa hệ thống kênh mương tưới tiêu nội đồng nhằm duy trì, nâng cao năng lực tưới tiêu và phù hợp với phương án mở rộng nền đường, hạn chế chiếm dụng đất ruộng.

** Thiết kế an toàn giao thông:*

Tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch theo QCVN 41:2024/BGTVT và các tiêu chuẩn liên quan.

** Di chuyển các tuyến đường dây hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng và hệ thống điện chiếu sáng:*

- Di chuyển, cải tạo hệ thống đường dây 0,4kV sau các Trạm biến áp Bái Dương và Đông Khê phù hợp với phạm vi mở rộng đường.

- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng tuyến đường, lắp đặt đi chung trên các cột điện hạ thế hiện có và cột xây dựng mới; bố trí tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Dựng mới các cột đèn, lắp bổ sung các vị trí chiếu sáng trên toàn tuyến; sử

dụng cáp vặn xoắn và phụ kiện đồng bộ để cấp điện. Hệ thống đèn sử dụng cần đèn đơn gắn trên cột bê tông ly tâm, bóng LED công suất 100W.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được Phòng Kinh tế xã Cẩm Giàng thẩm định.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: **12.711.675.000 đồng** *(Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm mười một triệu, sáu trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn)*

Trong đó:

Chi phí xây dựng	10.705.711.000	đồng
Chi phí quản lý dự án	299.760.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư	838.805.000	đồng
Chi phí khác	262.082.000	đồng
Chi phí dự phòng	605.317.000	đồng

(Chi tiết theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư - xây dựng Khuyến Dương lập và được thẩm định)

11. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư:

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.
- Phân kỳ đầu tư: Không.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

13. Hình thức Quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã và các phòng chuyên môn có liên quan của UBND xã căn cứ nội dung dự án được phê duyệt tại điều 1 để tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ CẨM GIÀNG T.P HẢI DƯƠNG

Nguyễn Quang Sáng