ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 457/QĐ-UBND	*Cẩm Giàng, ngày 13 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến hết thôn Đức Tinh cũ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 02/03/2026 của UBND xã Cẩm Giàng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến hết thôn Đức Tinh cũ);

Căn cứ Thông báo số 08/TĐ-XD ngày 13/4/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Giàng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến hết thôn Đức Tinh cũ);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 164/TTr-KT ngày 13/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến hết thôn Đức Tinh cũ) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến hết thôn Đức Tinh cũ).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Cẩm Giàng.

5. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư - xây dựng Khuyến Dương.

6. Nhóm dự án; loại và cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV.

7. Mục tiêu dự án: Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Đức Hỷ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khai thác tuyến đường hiện hữu, đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, lưu thông hàng hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.

8. Quy mô xây dựng:

- Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A (TCVN 10380:2014) Vtk = 30Km/h. Đối chiếu theo tiêu chuẩn đường ô tô – yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005 đoạn tuyến được thiết kế tương đương đường cấp VI – ĐB.

- Chiều dài đoạn tuyến là 580,97m. Điểm đầu cọc 2 (Km0+5,39) giao với mép QL.38 tại Km23+936/phải; điểm cuối tại cọc 47 (Km0+586,36) nối tiếp vào mép ngã ba đường bê tông xi măng cũ (hết dân cư thôn Đức Tinh cũ).

- Mặt cắt ngang: Thiết kế mặt đường xe chạy Bm=5,5m (cả đan rãnh 2 bên 0,25m/ bên), dốc ngang mặt đường 2 mái 2%. Hè phố mỗi bên rộng 1m, dốc ngang 1,5% vào lòng đường. Tổng bề rộng nền đường Bn = 7,5m. Theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 02/03/2026 của UBND xã Cẩm Giàng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án trước mắt chưa đầu tư hè phố do vướng GPMB đất ở, tường rào, lán nhà dân. Tuy nhiên, hiện nay UBND xã đã vận động được các hộ dân hiến đất để thực hiện dự án, do đó thực hiện đầu tư vỉa hè mỗi bên 1m.

9. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

* *Bình đồ, hướng tuyến:* Hướng tuyến thiết kế đi theo đường cũ (đi từ Tây sang Đông), tim đường thiết kế cơ bản trùng với đường cũ, kết hợp nắn chỉnh cục

bộ để tận dụng triệt để đường cũ, mở rộng đường cân đều về hai bên tránh ảnh hưởng đến nhà ở, công trình chính của hộ dân giáp đường.

* *Trắc dọc:* Trắc dọc tuyến được thiết kế đảm bảo nguyên tắc thiết kế và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường, phù hợp với mặt đường mở rộng, êm thuận trong việc khớp nối với mặt đường tiếp giáp và tạo dốc nước để thoát nước mặt về cuối tuyến và cống ngang đường.

* *Kết cấu mặt đường:* Cấp cao A1, Eyc≥130 Mpa, tải trọng xe ô tô trục sau đơn 10T (theo TCCS 38:2022/TCĐBVN) cụ thể như sau: Bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2; móng cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm; móng cấp phối đá dăm loại II dày 18 cm; lớp nền tầng thường, đắp tận dụng từ vật liệu đào mặt đường cũ dày 12cm; đất nền cũ.

** Kết cấu bó vỉa, mặt hè đường:*

- Đan rãnh: Đoạn qua khu dân cư cũ hai bên tuyến, thiết kế làm rãnh tam giác rộng 0,25m, lát bằng viên bê tông xi măng dưới đệm vữa XM dày 2cm. Bó vỉa hè phố sử dụng viên block vát BTXM dưới đệm vữa XM dày 2cm/lớp móng BTXM dày 10cm.

- Vỉa hè: Lát bằng gạch lục giác tự chèn dày 6cm / đệm 5cm đá mạt gia cố xi măng 6%.

** Thiết kế thoát nước:*

- Thoát nước dọc: Bố trí cống bằng BTCT đường kính D60-80cm, M.300, đúc theo tiêu chuẩn TCVN9116:2012 tải trọng 0.65xHL93 với cống lòng đường và tải trọng vỉa hè với cống đặt dưới hè. Đáy cống lắp đặt khối móng đơn BTCT/ đệm đá dăm dày 10cm trên hệ cọc tre mật độ 25 cọc/m2.

- Cống ngang đường: Các cống ngang tiêu dẫn nước từ bên phải sang cống dọc bên trái đường.

* *Hoàn trả đường giao:* Hoàn trả đường cũ đoạn thiết kế tuyến cống dẫn cửa ra, mặt đường hoàn trả cơ bản bằng với mặt cũ, rộng 3,50m, dốc ngang 2 mái 2%. Lề đất mỗi bên rộng 0,5-1m; mặt lề thiết kế gia cố bằng BTXM 200# dày 7cm.

* *Thiết kế an toàn giao thông:* Tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch theo QCVN 41:2024/BGTVT và các tiêu chuẩn liên quan.

** Di chuyển các tuyến đường dây hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng và hệ thống điện chiếu sáng:*

- Thực hiện việc di chuyển đường điện hạ thế vào vị trí hè đường mới, phù hợp với quy mô đường cải tạo.

- Hệ thống chiếu sáng: Bổ sung gắn cần đèn chiếu sáng kết hợp cùng cột hạ thế và bổ sung thêm cần đèn chiếu sáng gắn trên cột điện viễn thông cho phù hợp với khoảng cách chiếu sáng trên tuyến, sử dụng bóng LED có công suất 100W/bóng.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được Phòng Kinh tế xã Cẩm Giàng thẩm định.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: **7.496.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng).*

Trong đó:

Chi phí xây dựng	6.263.846.000	đồng
Chi phí quản lý dự án	175.388.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư	510.145.000	đồng
Chi phí khác	194.235.000	đồng
Chi phí dự phòng	352.386.000	đồng

(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư - xây dựng Khuyến Dương lập và được thẩm định).

12. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư:

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

- Phân kỳ đầu tư: Không.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

14. Hình thức Quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã và các phòng chuyên môn có liên quan của UBND xã căn cứ nội dung dự án được phê duyệt tại điều 1 để tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ CẨM GIÀNG T.P HẢI DƯƠNG

Nguyễn Quang Sáng