

Số: 29/TB-BQLDA

Hà Bắc, ngày 18 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng dự án: **Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Ngọc Lộ và cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Đoài – Đồng Hới, xã Hà Bắc**

Kính gửi:

- Ủy Ban Nhân Dân xã Hà Bắc;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngọc Lộ, Đoài, Đồng Hới;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hà Bắc báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Ngọc Lộ và cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Đoài – Đồng Hới, xã Hà Bắc.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hà Bắc

- Địa chỉ: Thôn Cổ Chằm 1, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng.

4. Cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Nguyễn Đức Toàn

Chức vụ: Cán bộ QLDA

- Số điện thoại: 0985872628

5. Quy mô công trình xây dựng:

a. Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đoài - Đồng Hới:

- Tổng chiều dài cải tạo nâng cấp mở rộng khoảng 790m.

- Cải tạo nâng cấp mở rộng nền mặt đường: Bề rộng mặt đường xe chạy sau khi mở rộng là 6.0m. Kết cấu nền mặt: Giữ nguyên kết cấu nền bê tông hiện trạng trung bình 2.5m, xử lý nền mặt đường mở rộng thêm 3.5m theo tiêu chuẩn kết cấu áo đường mềm, bề mặt rải 1 lớp bê tông nhựa hạt trung C16 dày 7cm.

- Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước: Làm hệ thống thoát nước 1 bên bằng cống chịu lực đặt dưới đường D600, bố trí các ga thu trung bình 30m/hố đảm bảo thu gom thoát nước mặt và nước sinh hoạt dân cư 2 bên..

- Di chuyển hệ thống điện: Di chuyển một số cột điện sinh hoạt (điện hạ áp) trên tuyến ra ngoài phạm vi nền mặt đường đảm bảo an toàn giao thông theo quy định (đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện).

- Hệ thống cấp nước: Đơn vị quản lý trực tiếp kết hợp tự di dời trong quá trình thi công đảm bảo theo quy định.

- Giải phòng mặt bằng: Dự án có mở rộng vào đất ở và đất nông nghiệp của dân do vậy Chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất cùng làm đảm bảo theo quy định và quy mô mặt đường thiết kế.

b. Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Ngọc Lộ:

- Tổng chiều dài cải tạo nâng cấp mở rộng L=880m.

- Cải tạo nâng cấp mở rộng nền mặt đường: Bề rộng mặt đường xe chạy sau khi mở rộng là 6.0m. Kết cấu nền mặt: Giữ nguyên kết cấu nền bê tông hiện trạng trung bình 3.6m, xử lý nền mặt đường mở rộng thêm 1.4m theo tiêu chuẩn kết cấu áo đường mềm, bề mặt rải 1 lớp bê tông nhựa hạt trung C16 dày 7cm.

- Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước: Làm hệ thống thoát nước 1 bên bằng cống chịu lực đặt dưới đường D600, bố trí các ga thu trung bình 30m/hố đảm bảo thu gom thoát nước mặt và nước sinh hoạt dân cư 2 bên.

- Di chuyển hệ thống điện: Di chuyển một số cột điện sinh hoạt (điện hạ áp) trên tuyến ra ngoài phạm vi nền mặt đường đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

- Hệ thống cấp nước: Đơn vị quản lý trực tiếp kết hợp tự di dời trong quá trình thi công đảm bảo theo quy định.

- Giải phòng mặt bằng: Dự án có mở rộng vào đất ở và đất nông nghiệp của nhân dân do vậy Chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất cùng làm đảm bảo theo quy định và quy mô mặt đường thiết kế.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

6.1. Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Nam 86.

6.2. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Toàn Lực.

6.3. Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Khôi Việt.

6.4. Nhà thầu quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hà Bắc

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 22/6/2026

- Ngày dự kiến hoàn thành: 19/12/2026

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TQLDA, Toán(7b).

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trung