UBND XÃ HẢI HƯNG **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:16 /TB-KT	*Hải Hưng, ngày* 30*tháng* 10*năm 2026*

THÔNG BÁO THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã Thượng Hồng;
- Trưởng thôn Văn Xá xã Hải Hưng.

Chủ đầu tư Phòng Kinh tế xã Hải Hưng thông báo về việc khởi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường khu đồng Sâu (sông Xanh) thôn Văn Xá như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Nâng cấp, cải tạo đường khu đồng Sâu (sông Xanh) thôn Văn Xá.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hải Hưng, thành phố Hải Phòng.

3. Quy mô đầu tư:

- Tuyến xây dựng, nâng cấp có chiều dài L=316,82m.

- Cao độ mặt đường thiết kế bám theo mặt đường hiện trạng, cao độ thiết kế cao hơn cao độ mặt đường cũ trung bình 18cm và khớp nối với các điểm cao độ khống chế.

- Quy mô cắt ngang: Tuyến đường theo quy mô đường giao thông nông thôn cấp VI; Mặt đường xe chạy B_m=5,5m; dốc ngang 2 mái i=2%, lề đất rộng 2x0,5m.

- Kết cấu:

+ Kết cấu áo đường trên phần đường mở rộng: Lớp bê tông xi măng M250 dày 18cm; lớp nilong chống mất nước; lớp CPDD loại I dày 15cm; lớp cát đầm chặt K98 dày 30cm; Lớp cát nền đường K95 (mở rộng ra mương); nền đất tự nhiên;

+ Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ: Lớp bê tông xi măng M250 dày 16cm; lớp bù vênh bằng bê tông M250; nilong chống mất nước; nền đường bê tông xi măng hiện trạng;

- Thoát nước

+ Thoát nước dọc tuyến: Thoát nước tự nhiên chảy về phía mương xây và mương nước hai bên đường.

+ Thoát nước ngang tuyến: Thay thế 3 vị trí cống qua đường bằng bê tông cốt thép D600.

Ngày 31 tháng 10 năm 2026 đơn vị thi công sẽ tổ chức thi công hạng mục

thoát nước ngang đường và đổ bê tông mặt đường. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và chất lượng công trình Phòng Kinh tế xã Hải Hưng tổ chức hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường từ ngày **31/10/2026 đến ngày 20/11/2026**.

Phòng Kinh tế xã Hải Hưng thông báo đến Phòng Kinh tế xã Thượng Hồng, Trưởng thôn Văn Xá xã Hải Hưng biết để thông báo cho Nhân dân trên địa bàn quanh khu vực có nhu cầu lưu thông trên tuyến đường trên biết để thay đổi lộ trình cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. HẢI HƯNG - T.P HẢI PHÒNG

Phạm Quốc Hùng