

Số: 430/TB-UBND

Lạc Phượng, ngày 22 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng Dự án: Xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn An Tứ, xã Lạc Phượng
(Đoạn từ Cầu vào thôn An Tứ đến Cầu gỗ)

Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng thông báo về việc khởi công xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn An Tứ, xã Lạc Phượng (Đoạn từ Cầu vào thôn An Tứ đến Cầu gỗ) như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn An Tứ, xã Lạc Phượng (Đoạn từ Cầu vào thôn An Tứ đến Cầu gỗ).

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Quang Trung, xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng.

3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng.

- Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông Lê Tất Hiệt, Trưởng phòng Kinh tế. SĐT liên hệ: 0866.202.996.

- Ông Đinh Việt Trung, Chỉ huy trưởng công trình. SĐT liên hệ: 0964.414.078.

5. Quy mô công trình:

5.1. Chiều dài tuyến: Điểm đầu từ cầu vào thôn Quang Trung, điểm cuối đến gỗ; Tổng chiều dài 372m.

5.2. Mặt cắt ngang:

- Mặt đường thiết kế rộng: Bm= 3,50m, dốc ngang 2%.

- Lề đường bên phải rộng 0,5m; bên trái rộng trung bình 1,0m, dốc 4%

- Tổng bề rộng nền đường trung bình: Bn= 5,0m.

- Mái taluy nền đắp 1/(1-1,5); mái taluy nền đào 1/1.

5.3. Thiết kế xử lý nền, mặt đường

- Toàn tuyến thiết kế đào nền đường hiện trạng thay bằng lớp đất đồi K.98 dày 30cm/ lớp cát đầm K.95 dày 50cm.

5.4. Thiết kế kết cấu mặt đường:

+ Lớp mặt BTXM M.300# dày 20cm.

+ Lót nilon đáy lớp BTXM.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 18cm.

+ Lớp đất đồi 30cm đầm K.98.

+ Lớp cát dày 50cm đầm K.95.

5.5. Hệ thống thoát nước: Tại vị trí cọc 8 thiết kế thay mới cống ngang đường;

cồng tròn BTCT D=80cm.

5.6. Thiết kế gia cố chân taluy nền đắp phía kênh (dọc bên phải tuyến) bằng tường kè BTXM.

- Cao độ đỉnh tường (+0,3)m, cao độ đỉnh móng tường kè (-1,0)m.
- Tường chắn thiết kế với chiều cao H=1,3m.
- Nền đất phía dưới móng tường chắn gia cố cọc tre D=(6-8)cm; L=2,5m với mật độ 20cọc/m².

- Móng tường kè: Đồ BTXM mác 200# rộng 1,1m, dày (0,40 ÷ 0,55)m.
- Thân tường kè: Đồ BTXM mác 200#, đỉnh tường rộng 30cm, chân tường kè rộng 80cm. Trung bình 20m bố trí một vị trí khe phòng lún rộng 2cm.

5.7. Thiết kế ATGT:

- Tổ chức giao thông trên tuyến chủ yếu bằng hình thức cấm biển báo hiệu kết hợp với kẻ vạch trên mặt đường theo đúng Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, cụ thể:

- Trồng mới hàng cọc tiêu bằng BTXM dọc phía bên phải đoạn tuyến.

5.8. Phương án GPMB xây dựng: Các hộ dân có lán và công trình phụ lấn chiếm thì tự tháo dỡ hoàn trả mặt bằng trên phần quỹ đất dành cho làm đường.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

- Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư 569.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Mai.
- Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Kiến Minh Tâm.
- Đơn vị quản lý dự án: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lạc Phụng.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công công trình: Ngày 28 tháng 8 năm 2026.
- Ngày hoàn thành công trình (dự kiến): Ngày 25 tháng 01 năm 2027.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm dịch vụ SNC (để thông báo);
- Trưởng thôn Quang Trung;
- Các nhà thầu thực hiện dự án;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Thắng