ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2009/QĐ-UBND	*P. Nguyễn Đại Năng, ngày 16 tháng 12 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên phường Nguyễn Đại Năng - Kinh Môn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 09/TĐ-KT,HT&ĐT ngày 16/12/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nguyễn Đại Năng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên phường Nguyễn Đại Năng - Kinh Môn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên phường Nguyễn Đại Năng - Kinh Môn với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên phường Nguyễn Đại Năng - Kinh Môn;

2. Địa điểm xây dựng: Phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đại Năng.

4. Chủ đầu tư: UBND phường Nguyễn Đại Năng.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Tiến Mạnh;

6. Nhà thầu thẩm tra: Công ty CP thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Minh Long;

7. Nhóm dự án, loại, cấp: Nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV.

8. Mục tiêu dự án:

Nâng cấp tuyến đường phục vụ nhu cầu giao thông vận tải qua đoạn tuyến, đảm bảo thoát nước, mỹ quan và vệ sinh môi trường… nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như kết nối giao thông với các vùng lân cận.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Quy mô đầu tư;

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Chiều dài tuyến đường: L= 496,81 m
- Mặt cắt ngang thiết kế: B mặt đường = 7,0m;
- Loại mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa C16;

9.2. Giải pháp thiết kế;

+ ***Thiết kế bình đồ:*** Chiều dài tuyến đường: L= 496,81 m. Hướng tuyến bám theo đường hiện trạng.

+ ***Thiết kế cắt dọc:*** Cao độ thiết kế được khống chế bởi cao độ hiện trạng điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến và dựa vào cao độ hiện trạng 2 bên, cao độ các tuyến đường nhánh, đảm bảo kết nối giao thông êm thuận.

+ ***Quy mô mặt cắt ngang:***

- Thiết kế mặt đường xe chạy rộng B.mặt=7,0m (02 làn xe, mỗi làn 3,5m);
- Lề đường mỗi bên rộng 1,0m. Lề đường thiết kế đắp đất đầm chặt K.90;
- Bề rộng nền đường B nền = 9,0m

+ ***Kết cấu mặt đường:***

- Căn cứ tải trọng trục xe thiết kế (xe tải hạng trung, tải trọng trục sau 10T). Kết cấu mặt đường như sau:
- Kết cấu mặt đường: Lớp mặt BTN C16 dày 7cm/Tưới thấm bám (T/C: 1,0 Kg/m2) và móng lớp trên C.P đá dăm loại 1 dày 16 cm; bù vênh bằng C.P đá dăm loại 1, đảm bảo Eyc≥120Mpa).

+ ***Lắp dựng hệ thống cột điện chiếu sáng + di chuyển cột điện:***

- Tháo dỡ, thu hồi cột đèn chiếu sáng của đường Tô Hiến Thành để hoàn trả mặt bằng cho điểm dấu nối nút giao;
- Lắp đặt 18 vị trí móng cột đèn mới, (BT móng M200; BT lót móng M150) 18 cột BTLT PI 8,5-190-5.0, 18 bộ bóng đèn led chiếu sáng đường phố 150W. Lắp đặt 03 bộ tiếp địa RC1

- Đấu nối lắp dặt 01 tủ điện điều khiển chiếu sáng và 01 bộ tiếp địa RC2; kéo giải 570m cáp nhôm AL/xlpe/pvc; 4x35mm.

- Vị trí cột CS1 đào đúc 01 móng M10, lắp dựng 01 cột BTLT PI 8,5-190-5.0, 01 bộ tiếp địa RC1, lắp đặt 01 bộ cần đèn đôi, lắp đặt 02 bộ đèn led 150W.

- Vị trí cột CS2 đến CS 18 đào đúc 01 móng M10, lắp dựng 01 cột BTLT PI 8,5-190-5.0, , lắp đặt 01 bộ cần đèn đơn, lắp đặt 01 bộ đèn led 150W.

- Lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng 75A, 01 bộ tiếp địa RC2 cho tủ điều khiển

- Kéo giải 570m cáp AL/xlpe/pvc 4x35mm, cho tuyến chiếu sáng cùng các phụ kiện.

- Đúc móng M10 cho công tác di chuyển cột điện chiếu sáng hiện trạng đang nằm giữa điểm đấu nối nút giao.

+ An toàn giao thông;

- Tổ chức giao thông trên tuyến chủ yếu bằng hình thức cắm biển báo hiệu theo đúng Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 41:2024/BGTVT;

- Thiết kế sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, cụm giảm tốc theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

- Thiết kế cắm cọc tiêu hai bên taluy âm theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

- Và một số công tác phụ trợ trên tuyến;

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan hiện hành.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: 3.155.964.000 (đồng)

(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn./..)

Trong đó:	
Chi phí xây dựng	2.568.095.000 đồng
Chi phí quản lý dự án	71.907.000 đồng
Chi phí tư vấn	261.113.000 đồng
Chi phí khác	104.565.000 đồng
Dự phòng	150.284.000 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Chủ đầu tư: Thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa – Xã hội và các đơn vị có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng giao dịch số 09 - Kho bạc Nhà nước khu vực III và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hoàn