

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng và phối hợp thực hiện trong quá trình xây dựng công trình: Sửa chữa ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389, sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ một số vị trí trên địa bàn phường

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của Chủ tịch UBND phường Phạm Sự Mạnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công trình: Sửa chữa ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389, sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ một số vị trí trên địa bàn phường;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình giữa Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sự Mạnh và Công ty TNHH XD – TM Hà Linh về việc Thi công xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình: Sửa chữa ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389, sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ một số vị trí trên địa bàn phường;

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sự Mạnh thông báo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sự Mạnh;

2. Tên công trình: Sửa chữa ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389, sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ một số vị trí trên địa bàn phường;

3. Địa điểm xây dựng: Phường Phạm Sự Mạnh, thành phố Hải Phòng;

4. Mục đích, giải pháp thiết kế

4.1. Mục đích: Sửa chữa các hạng mục công trình trên nhằm đảm bảo ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo thoát nước, mỹ quan và vệ sinh môi trường;

4.2. Quy mô xây dựng:

a. Sửa chữa ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389 - Km 19+220.

* Hiện trạng: Mép bên phải ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389 theo hướng đi đền cao hiện tại thấp hơn mặt đường tỉnh 389, khi trời mưa bị đọng nước dẫn đến mặt đường bị phá hủy.

* Giải pháp thiết kế: Nâng cao và mở rộng mặt đường tại vị trí mặt đường đọng nước, nước mặt đường thoát về phía đường tỉnh 389. Đào rãnh dẫn nước từ vị trí nút giao đổ về mương ngang đường tại cầu Lĩnh Đông.

- Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ:

+ Lớp mặt BTNC 16, dày 7cm.

- + Bù vênh MĐC bằng BTNC 16.
- + Tưới nhựa dính bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa: 0,50 Lít/m².
- Kết cấu phần mặt đường mở rộng + xử lý mặt đường cũ:
- + Lớp mặt BTNC 16, dày 7cm.
- + Tưới nhựa dính bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa: 1,0 Lít/m².
- + Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 30 cm.
- + Nền đường đắp đất đồi đầm chặt K=0,98 dày 30cm.

b. Sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ một số vị trí trên địa bàn phường:

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tại một số vị trí trên địa bàn phường. Thiết kế sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ như sau:

- + Tại ngã ba đường ĐH05 giao đường tỉnh 389 - Km 19+700. Cấm 02 biển cấm xe tải từ 03 trục trở lên không được rẽ vào đường ĐH05, biển P.123a – S.508b và biển P.123b – S.508b;

- + Tại ngã ba đường ĐH06 giao đường tỉnh 389 - Km 19+220. Cấm 02 biển cấm xe tải từ 03 trục trở lên không được rẽ vào đường ĐH06, biển P.123a – S.508b và biển P.123b – S.508b;

- + Tại ngã ba đường phố Thái Sơn giao đường tỉnh 389. Cấm 01 biển cấm xe tải từ 03 trục trở lên không được dừng, đỗ trên đường phố Thái Sơn, P.130 – S.508b

- + Tại phạm vi trường mầm non An Sinh, sơn gờ giảm tốc dày 6 ly dải đều với khoảng cách 4m/vệt để đảm bảo an toàn cho học sinh vào phụ huynh đưa đón con đi học.

- + Tại phạm vi trường trường tiểu học và THCS Phạm Thái sơn gờ giảm tốc dày 6 ly dải đều với khoảng cách 4m/vệt để đảm bảo an toàn cho học sinh vào phụ huynh đưa đón con đi học, cấm 02 biển báo hiệu trường học W225;

5. Tổng mức đầu tư: 607.850.000 (đồng) (*Bằng chữ: Sáu trăm linh bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*);

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị theo Quyết định số: 443/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND phường Phạm Sư Mạnh;

7. Ngày khởi công: Ngày 31/10/2025;

8. Tiến độ thực hiện theo hợp đồng là: 30 ngày (Dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2025);

9. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH XD – TM Hà Linh;

- Địa chỉ nhà thầu: Tổ Dân Phố Dương Nham, Phường Phạm Sư Mạnh, Thành Phố Hải Phòng.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Duy -Chức vụ: Giám đốc;

- Điện thoại: 0981.259.669.

10. Để đảm bảo các điều kiện thi công, tiến độ thi công và công tác phối hợp trong quá trình thực hiện, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sư Mạnh đề nghị các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:

* Các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Đơn vị tư vấn QLDA: Quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu đề đơn đốc thực hiện và tham mưu giúp Chủ đầu tư chỉ đạo thực hiện. Kiểm tra báo cáo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Chủ động đề xuất cho Chủ đầu tư chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc kịp thời.

- Đơn vị tư vấn GSTC: Bố trí cán bộ có đủ năng lực thường xuyên giám sát trong quá trình thi công. Kiểm tra giám sát công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt và chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về chất lượng công trình.

- Tư vấn thiết kế: Thực hiện quyền giám sát tác giả, phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết kế công trình.

- Nhà thầu thi công: Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư để tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

* Các Tò dân phố: Nghĩa Vũ, Lĩnh Đông, Trí Giã, Quảng Trí, Kim Xuyên 3:

- Thường xuyên tham gia cùng các bên liên quan giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến mặt bằng công trình;

- Phối hợp phổ biến chủ trương, quy mô dự án, thời gian thi công và phạm vi thi công để nhân dân nắm được cùng phối hợp thực hiện.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sư Mạnh thông báo và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND phường (báo cáo);
- Tổ trưởng các tổ dân phố (phối hợp);
- Các đơn vị tham gia dự án;
- Lưu: KTHĐTĐT;

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hằng