

Số: /TB-BQLDA

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng;
- UBND các phường Bắc An Phụ, Lê Đại Hành và các xã Thái Tân, Thanh Miện, Hà Bắc, Trường Tân, Đại Sơn, Cẩm Giang, An Thành, thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

2. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các phường Bắc An Phụ, Lê Đại Hành và các xã Thái Tân, Thanh Miện, Hà Bắc, Trường Tân, Đại Sơn, Cẩm Giang, An Thành, thành phố Hải Phòng.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.
- Địa chỉ: số 127 Đỗ Ngọc Du, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại: 0220.3845410.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Văn Tuyền | Chức vụ: Giám đốc QLDA - Trưởng phòng Điều hành dự án 3
Số điện thoại: 0912.459.599 |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tâm | Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 3 - Phụ trách chung
Số điện thoại: 0968.876.531 |
| - Ông: Đoàn Hữu Trí | Chức vụ: Cán bộ Quản lý dự án
Số điện thoại: 0972.970.963 |
| - Ông: Vũ Đình Đạt | Chức vụ: Cán bộ Quản lý dự án
Số điện thoại: 0919.968.385 |
| - Ông: Lê Văn Đản | Chức vụ: Cán bộ Quản lý dự án
Số điện thoại: 0912.300.511 |

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

5.1 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Mạc Ngạn, phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng.

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng, cống tưới, khu quản lý.
- Xây mới nhà máy mới trên vị trí nhà máy cũ kích thước phủ bì (8,5x4,5)m; Bể hút: xây dựng bể hút kích thước phía trong (6,30x3,15)m, cao trình đáy (-0,75)m; Bể xả: xây mới bể xả kích thước phía trong (dài 12,62m; rộng (1,5-5,8)m), chiều cao tường 2,35m, cao trình đáy (+1,45)m; nạo vét kênh xả, kênh hút gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm; xây dựng Cống tưới (cống nách bể xả) kích thước bên trong (1,10x1,10)m, cao trình đáy (+2,15)m.
- Cầu chắn rác: xây dựng cầu chắn rác gồm 04 nhịp với tổng chiều dài 17,5m, cao độ mặt cầu (+2,75)m, cao độ đáy kênh tại cầu (-0,75)m.
- Nhà quản lý, công trình phụ: xây mới nhà quản lý, công trình phụ kích thước phủ bì (7,25x4,5)m. xây dựng cổng, hàng rào trạm bơm, sân khu quản lý và đường vào nhà máy.
- Thay mới 04 máy bơm mới công suất 1000 m³/h; 01 máy bơm mỗi chân không động cơ 3kW đồng bộ.

- Thay mới hệ thống điện hạ thế trạm bơm.

5.2. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xóm 10, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng, kênh tưới.
- Xây nhà máy bơm mới tại vị trí của nhà máy bơm cũ kích thước phủ bì (6,5x4,0)m; Bể xả kích thước bên trong (2,7x2,0)m, chiều cao tường 1,25m, cao trình đáy (+1,30)m; Kênh tưới: làm trả 5m kênh tưới để nối với 02 nhánh kênh tưới hiện trạng ở 02 bên bể xả; Bể hút kích thước bên trong (2,93x1,45)m, cao trình đáy (-0,95)m; kênh hút gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.
- Cầu chắn rác: xây dựng cầu chắn rác gồm 03 nhịp tổng chiều dài 10,9m, cao độ mặt cầu (+1,80)m cao độ đáy kênh tại cầu (-0,95)m.
- Lắp đặt mới 01 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 600m³/h; thay mới 01 máy bơm mỗi chân không động cơ 3kW.
- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế trạm bơm.
- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.3. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Kim Tân B, xã An Thanh, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng, khu quản lý.

- Cải tạo, nâng cấp trạm bơm: Xây mới nhà máy bơm tại vị trí của nhà máy bơm cũ, kích thước phủ bì (7,0x4,5)m; Bể xả: kích thước phía trong (7,13x3,00)m, chiều cao tường (1,45÷1,70)m cao trình đáy (+1,55)m; Bể hút: kích thước phía bên trong (3,02x3,20)m, cao trình đáy (-1,50)m; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.

- Cầu chắn rác: xây mới cầu chắn rác bao gồm 03 nhịp với tổng chiều dài 14,15m, cao độ mặt cầu (+1,75)m, cao độ đáy kênh tại cầu (-1,50)m.

- Xây dựng mới nhà quản lý + công trình phụ (nhà bếp, nhà vệ sinh): kích thước phủ bì (6,75x5,55)m phần hiên bên ngoài rộng 1,5m; xây dựng Cổng; Hàng rào; làm lại sân khu nhà quản lý bằng bê tông M200; đường vào nhà máy M250 rộng 3m, dày 20cm, phía dưới lót nilon và lớp đá dăm cấp phối loại 1 dày 14cm.

- Lắp đặt mới 02 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 1000m³/h; thay mới 01 máy bơm môi chân không động cơ 3kW.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của nhà trạm bơm, nhà quản lý + công trình phụ.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.4. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Mạc Cầu, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút, cống tưới hiện trạng.

- Xây mới: Nhà máy bơm mới tại vị trí của nhà máy bơm cũ, kích thước phủ bì (5,45x4,30)m; Bể xả: kích thước bên trong (4,25x2,00)m, chiều cao tường 1,35m, cao trình đáy (+1,60)m; Bể hút: kích thước phía trong (2,08x1,75)m, cao trình đáy (-1,00)m; lắp đặt các tấm lưới chắn rác bằng thép để vây quanh bể hút; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm; Cống tưới: khẩu độ cống (1,0x1,0)m, cao trình đáy cống (+1,6)m, cao trình đỉnh cống (+2,75)m.

- Lắp đặt mới 01 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 1000m³/h; thay mới 01 máy bơm môi chân không động cơ 3kW.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của nhà trạm bơm.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.5. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đông Cá, xã Hồng Lạc, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, kênh xả, bể hút hiện trạng.

- Xây dựng mới nhà máy mới tại vị trí nhà máy cũ, kích thước phủ bì (7,00x4,50)m; xây dựng bể xả kích thước bên trong (dài 6,05m; rộng (1,0÷3,0)m), chiều cao tường 1,75m, cao trình đáy (+1,30)m; Bể hút: Kích

thước phía bên trong (4,05x3,20)m, cao trình đáy (-1,00)m; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.

- Kênh xả: Làm lại 11,55m kênh xả tưới khẩu độ (1,0x1,3)m, cao độ đáy kênh (+1,50)m; làm lại 6,16m kênh xả tiêu khẩu độ (1,0x1,5)m, cao độ đáy kênh (+1,30)m.

- Xây dựng cầu chắn rác: cầu chắn rác gồm 03 nhịp với tổng chiều dài 12,10 m, cao độ mặt cầu (+1,70) m, cao độ đáy kênh tại cầu (-1,00) m.

- Lắp đặt mới 02 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 1000 m³/h; thay mới 01 máy bơm mỗi chân không động cơ 3kW.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của trạm bơm.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.6. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Kim Giang B, xã Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng, khu quản lý.

- Xây dựng mới nhà máy mới tại vị trí nhà máy cũ, kích thước phủ bì (7,00x4,50)m; xây dựng bể xả kích thước bên trong (4,50÷4,23)m, chiều cao tường 2,15m, cao trình đáy (+2,70)m; Bể hút: Kích thước phía bên trong (3,12x3,20)m, cao trình đáy (-0,90)m; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.

- Xây dựng cầu chắn rác: cầu chắn rác gồm 03 nhịp với tổng chiều dài 12,00 m, cao độ mặt cầu (+2,30) m, cao độ đáy kênh tại cầu (-0,90) m.

- Xây mới nhà quản lý + công trình phụ (nhà bếp, nhà vệ sinh) kích thước phủ bì của nhà (6,75x5,50) m phần hiên bên phía ngoài rộng 1,50m; xây dựng cổng, hàng rào, làm sân khu quản lý

- Lắp đặt mới 02 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 1400 m³/h; thay mới 01 máy bơm mỗi chân không động cơ 11kW.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của trạm bơm, nhà quản lý + công trình phụ.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.7. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Bạc, xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng.

- Xây dựng mới nhà máy mới tại vị trí nhà máy cũ, kích thước phủ bì (10,33x4,50)m; xây dựng bể xả kích thước bên trong (dài 4,60m; rộng (0,9÷5,3)m, chiều cao tường (1,35÷1,77)m, cao trình đáy (+1,90)m; Bể hút:

Kích thước phía bên trong (2,2x4,8)m, cao trình đáy (-1,30)m; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.

- Xây dựng cầu chắn rác: cầu chắn rác gồm 04 nhịp với tổng chiều dài 15,20 m, cao độ mặt cầu (+2,20) m, cao độ đáy kênh tại cầu (-1,00) m.

- Cải tạo nhà quản lý: phá dỡ nhà quản lý cũ từ trên xuống đến vị trí làm lại giằng tường nhà; tận dụng phần tường gạch dưới giằng tường (chỉ dóc trát lại), lợp mái tôn chống nóng; lát lại nền bằng gạch men ceramic; sơn tường, dầm, trần bằng 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn phủ.

- Thi công hàng rào dây kẽm gai có trụ bằng BTCT M200, sân khu quản lý bằng bê tông M200 dày 20cm.

- Lắp đặt mới 03 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 600 m³/h; thay mới 01 máy bơm môi chân không động cơ 3kW.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của nhà trạm bơm, nhà quản lý.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.8. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cầu Guốc, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy từ sàn động cơ trở lên, phá dỡ bể xả, nhà bếp và nhà vệ sinh cũ.

- Xây lại phần nhà máy từ sàn động cơ trở lên, kích thước bên trong lòng nhà (8,9x3,0)m; xây dựng bể xả kích thước bên trong (dài 3,48m; rộng (1,4÷4,8)m), chiều cao tường 2,4m, cao trình đáy (+1,09)m, lắp đặt 01 bộ dàn van + cánh van điều tiết ở cuối bể xả và lắp đặt 01 bộ dàn van + cánh van điều tiết ở nách bể xả;

- Bể hút, kênh hút: Bể hút giữ nguyên buồng hút hiện trạng; phần phía ngoài (tiếp giáp với buồng hút) có kích thước bên trong (dài 4,5m; rộng (3,5÷6,0)m) kết cấu đáy + tường bằng BT M200; gia cố nền bằng cọc tre; cao trình đáy (-1,82)m. Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.

- Cầu chắn rác: xây dựng cầu chắn rác gồm 03 nhịp với tổng chiều dài 13,0 m, cao độ mặt cầu (+1,70) m, cao độ đáy kênh tại cầu (-1,50) m.

- Cải tạo nhà quản lý, công trình phụ trợ: Dóc trát lại toàn bộ nhà quản lý cũ; cải tạo gian cuối của nhà quản lý cũ thành nhà bếp và nhà vệ sinh; xây mới bể nước; thay mới toàn bộ cửa đi và cửa sổ; xây dựng sân, cổng, hàng rào.

- Lắp đặt mới 03 máy bơm trục đứng đồng bộ công suất 2500m³/h.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của nhà trạm bơm, nhà quản lý.

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

5.9. Cải tạo, nâng cấp trạm bơm La Ngoại A, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng:

- Phá dỡ nhà máy, bể xả, bể hút hiện trạng.
- Xây nhà máy bơm mới tại vị trí của nhà máy bơm cũ, kích thước bên trong lòng nhà (10,33x4,5)m; xây dựng bể xả kích thước bên trong (dài 10,46m; rộng (1,0÷5,4)m), chiều cao tường 1,70m, cao trình đáy (+2,00)m; xây dựng bể hút kích thước phía bên trong (2,2x4,8)m; Kênh hút: gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm, phía dưới lót BT M100 dày 5cm.
- Cải tạo nhà quản lý: Phá dỡ nhà quản lý cũ từ trên xuống vị trí làm lại giằng tường nhà; tận dụng lại phần tường nhà phía dưới giằng tường (chỉ dóc vữa trát lại), lợp mái tôn chống nóng; lát lại nền bằng gạch men ceramic; sơn tường, dầm, trần bằng 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn phủ.
- Xây dựng công trình phụ gồm: nhà kho và nhà vệ sinh kích thước phủ bì của nhà (3,53x2,72)m, phần hiên ngoài rộng 0,8m; xây công, hàng rào, sân bê tông M200 dày 20cm.
- Lắp đặt mới 03 máy bơm trục ngang đồng bộ công suất 1000m³/h; thay mới 01 máy bơm mỗi chân không động cơ 3kW.
- Thay mới toàn bộ hệ thống điện hạ thế của nhà trạm bơm, nhà quản lý; lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho công trình phụ trợ (nhà kho, nhà vệ sinh).
- Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn bộ trạm bơm.

6. Danh sách các nhà thầu:

6.1. Tên nhà thầu thi công:

- Nhà thầu chính: Liên danh gói thầu số 05 (Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Nam - Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương - Công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á)

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Nam.

+ Thành viên liên danh thứ hai: Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Hải Dương.

+ Thành viên liên danh thứ ba: Công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á.

- Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần Hoàng An Hải Dương.

6.2. Tên nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Dương AZ - Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Đại Thành.

6.3 Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng MH.

7. Ngày khởi công: ngày 25 tháng 11 năm 2025.

8. Dự kiến ngày hoàn thành: ngày 04 tháng 3 năm 2026.

9. Hồ sơ gửi kèm: bản scan hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- PGĐ Ban Nguyễn Anh Sơn;
- Lưu: VT. ĐHDA3. Đạt (10b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Sơn