UBND XÃ TRƯỜNG TÂN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/TB-KT

Trường Tân, ngày 04 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trường Tân

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo đoạn đường đấu nối QL.38B/Km9+875(T) vào thôn An Cư 1 và hệ thống đèn chiếu sáng (Km0-Km0+904)

2. Địa điểm xây dựng: xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trường Tân - thôn Đông Trại, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Hoàng Văn Hiếu Chức vụ: Giám đốc QLDA
- Số điện thoại: 0919135218

5. Quy mô công trình xây dựng:

5.1. Đường giao thông:

- Phạm vi đầu tư: Cải tạo đoạn đường đấu nối từ (Km0+7,88-Km0+169,55), dài 161,67m giao với QL.38/Km9+875(T) - nút giao hiện trạng.

- Nội dung và quy mô đường: Xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV-đồng bằng (TCVN 4054:2005), châm trước Vtk=40 Km/h như sau:

+ Đoạn trong dân cư: Nền đường rộng tối thiểu 10,50m gồm: Mặt đường rộng 7,5m *(cả đan rãnh hai bên 2x0,25m)* và hè đường rộng tối thiểu 1,5m/bên.

+ Đoạn ngoài dân cư: Nền đường rộng 9,0m *(gồm: Mặt đường rộng 7,0m và lề đường 2x1m).*

+ Hình thức giao cắt với QL.38B: Duy trì nút giao ngã ba giao cùng mức đơn giản theo hiện trạng bên trái với QL.38B/Km9+875. Mở làn giảm tốc và tăng tốc bên trái từ Km 9+707,91 - Km9+941,48; chiều dài 233,57m. Bề rộng mặt đường làn giảm tốc 2,75m *(cả đan rãnh 0,25m)* hè đường rộng tối thiểu 0,45m và đến nhà dân tiếp giáp. Bề rộng mặt đường làn tăng tốc rộng 3,5m hoàn trả mặt hè rộng 1,5m. Bên phải QL.38B đoạn từ Km9+894,55 -:- Km9+999,05 mở rộng mặt đường kéo dài làn tăng tốc hiện có trước khu đô thị mới Trạm Bóng để nâng cao an toàn giao thông khu vực nút giao.

+ Giữa đoạn (Km0+084,48) bên trái, mở đường nhánh cắt qua kênh cũ, kết nối với đường nội bộ phía khu dân cư mới An Cư, mặt đường rộng 7,5m *(cả đan rãnh hai bên 2x0,25m)* và hè đường 2x2m.

+ Kết cấu mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường trên các lớp móng cấp phối đá dăm, tải trọng trục xe ô tô thiết kế đường trục đơn 10T (theo TCCS 38:2022/TCĐBVN);

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường kết hợp thoát nước sinh hoạt dân cư, hoàn trả kênh mương thủy lợi và một số công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan (đường dây 0,4kv, chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách…) phù hợp với hiện trạng và đảm bảo yêu cầu sử dụng.

+ Tổ chức an toàn giao thông trên đoạn tuyến đấu nối với QL.38B và khu vực nút giao với QL.38B.

5.2. Hệ thống đèn chiếu sáng:

- Xây dựng mới hệ thống đèn chiếu sáng đường trục vào thôn An Cư 1 phạm vi từ nút giao với QL.38B đến thôn An Cư 1 (Km0+00 - Km0+904) bằng cột thép BG-8m cần rời đơn (cột cao 6m + cần đèn đơn cao 2m), độ vươn cần 1,5m, tôn dầy 3 ly đi dọc theo vỉa hè, lề đường dự án. Sử dụng bóng đèn LED có công suất 100W/bóng.

6. Danh sách nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Ánh Sáng Thành Đông.
- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng TH.
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Bình HD.
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng thương mại BKT và BBT Hà Nội.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 04 tháng 6 năm 2026.
- Dự kiến ngày hoàn thành: 04 tháng 10 năm 2026.

8. Tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân trong thời gian thi công:

Do công trình có hạng mục thi công đấu nối với Quốc lộ 38B tại Km9+875(T) là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, Phòng Kinh tế xã Trường Tân yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công, cụ thể:

- Nhà thầu thi công phải lập và thực hiện đầy đủ phương án tổ chức giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu cảnh báo, biển chỉ dẫn từ xa theo đúng quy định hiện hành về báo hiệu đường bộ.

- Việc thi công trong phạm vi ảnh hưởng đến Quốc lộ 38B phải được thực hiện theo từng giai đoạn, hạn chế tối đa việc thu hẹp mặt đường, không làm ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các phương tiện trên Quốc lộ; tuyệt đối không tập kết vật liệu,

máy móc, thiết bị trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ gây cản trở giao thông.

- Bố trí đầy đủ nhân lực điều tiết giao thông tại khu vực nút giao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, thời điểm thi công các hạng mục đấu nối, đào đắp nền đường, thi công cống thoát nước, thảm mặt đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; kịp thời khắc phục các vị trí mất an toàn giao thông phát sinh trong quá trình thi công.

- Đề nghị người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và đơn vị thi công.

- Trong trường hợp cần thiết phải phân luồng, hạn chế giao thông cục bộ để phục vụ thi công, nhà thầu phải thông báo trước cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ và nhân dân biết để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

- Các hộ dân sinh sống dọc tuyến phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án; không tự ý tháo dỡ, di chuyển biển báo, rào chắn hoặc thực hiện các hoạt động làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân đề nghị đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn giao thông do nguyên nhân chủ quan trong quá trình thi công công trình.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Ban TV Đảng uỷ (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Ban Giám sát đầu tư của Cộng đồng (thực hiện giám sát);
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã (để đưa tin);
- Trưởng các thôn: Minh Tân, An Cư 1;
- Lưu: VT; KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRƯỜNG TÂN - T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Sơn