UBND XÃ TRƯỜNG TÂN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/TB-KT

Trường Tân, ngày 28 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trường Tân

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông (đoạn từ đường ĐH 20C đến giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải)

2. Địa điểm xây dựng: xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trường Tân - thôn Đồng Quang, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Trần Văn Đạc Chức vụ: Giám đốc QLDA
- Số điện thoại: 0919733188

5. Quy mô công trình xây dựng:

5.1. Đường giao thông:

- Phạm vi đầu tư: Cải tạo đoạn đường từ đường ĐH 20C đến giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải với tổng chiều dài khoảng L=1157,3 m.

- Nội dung và quy mô đường: Lựa chọn quy mô đoạn tuyến đường tốc độ thiết kế Vtk = 40 km/h, tương đương đường cấp V đồng bằng (theo TCVN 4054-2005):

+ Đoạn từ đường H20C đến cổng làng thôn Vĩnh Duệ cũ nay thuộc thôn Đồng Quang kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường trên các lớp móng cấp phối đá dăm, bề mặt thiết kế B= 7,5m và hè đường rộng tối thiểu 3,0m phía bên phải tuyến, phía bên trái tuyến lề đường tối thiểu 0,5m.

+ Từ cổng làng thôn Vĩnh Duệ cũ nay thuộc thôn Đồng Quang đến bãi rác giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải kết cấu mặt đường bê tông xi măng, bề mặt thiết kế B = 5,5m và lề đường tối thiểu 0,5m.

- Gia cố lề dọc tuyến 2 (Từ cổng làng thôn Vĩnh Duệ cũ đến bãi rác giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải):

+ Gia cố cọc tre phên nứa phải tuyến với tổng chiều dài L=85,27m.

+ Xây mới tường kè BTCT chiều cao H=2m phía ao với tổng chiều dài L=93m.

+ Xây mới kè gạch bê tông chiều cao Htb=1,8m với tổng chiều dài L=363,65m.

- Thoát nước dọc tuyến: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường kết hợp thoát nước sinh hoạt dân cư, hoàn trả kênh mương thủy lợi và một số công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan (đường dây 0,4 kV, chiếu sáng, dải phân cách…) phù hợp với hiện trạng và đảm bảo yêu cầu sử dụng.

- Tổ chức an toàn giao thông trên tuyến.

5.2. Hệ thống đèn chiếu sáng và di chuyển đường dây 0.4kV từ cột (3.1).1 đến cột 3.1/1.1 sau TBA thôn Ánh :

a. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng :

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng (Đoạn từ đường ĐT 20C đến giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải), tổng chiều dài tuyến chiếu sáng theo khảo sát khoảng 808 mét được bố trí đoạn từ đường ĐT 20C đến giáp bờ kênh Bắc Hưng Hải, Nguồn cấp điện tại vị trí cột (3.1).1 TBA Thôn Ánh. Xây dựng lắp đặt mới sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED-100W: 28 bóng; Cần đèn chiếu sáng đơn vươn 1,5m: 26 bộ; Cần đèn chiếu sáng đôi vươn 1,5m: 01 bộ; Sử dụng cột bê tông PC.I- 8,5-190-4,3 và móng cột M10: 26 vị trí cột; Cáp vặn xoắn 0,4kV AL/XLPE 4x25mm2 cấp điện cho các tuyến chiếu sáng dài: 846m; Cáp vặn xoắn 0,4kV AL/XLPE 4x25mm2 cấp điện cho tủ điện điều khiển chiếu sáng dài: 10m; Dây đấu đèn Cu/PVC/PVC 2x2,5mm dài: 81m; Tủ điều khiển chiếu sáng 100A, KT: 1000x600x350 và xà đỡ tủ: 01 tủ; Toàn tuyến sử dụng tiếp địa RC-1: 11 bộ và các phụ kiện kèm theo...

b. Di chuyển đường dây 0.4kV từ cột (3.1).1 đến cột 3.1/1.1 sau TBA thôn Ánh:

- Vị trí cột (3.1).1: Cách TBA Thôn Ánh là 29,5m; Sử dụng cột 2PC.I- 8,5-190-4,3; móng cột M20; trên cột 03 bộ kèm S2 (ĐN); 06 bộ kẹp xiết 4x120; tháo lắp lại 02 hòm công tơ H4/4; tháo lắp lại 02 hòm công tơ H2/2; tháo lắp lại 01 hòm công tơ 3 Pha; bổ sung 01 bộ tiếp địa RC-1 và các phụ kiện kèm theo.

- Phần dây dẫn: Tân dụng 03 sợi cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 từ tủ hạ thế đến cột (3.1).1 dài: 29,5m.

- Vị trí cột 3.1/1.1: Cách vị trí cột (3.1).1 là 19,5m; Sử dụng cột PC.I- 8,5-190-4,3; móng cột M10; trên cột 01 bộ kèm S1; 01 bộ kẹp xiết 4x50; tháo lắp lại 02 hòm công tơ H4/4; tháo lắp lại 01 hòm công tơ H2/2 và các phụ kiện kèm theo.

- Phần dây dẫn: Tận dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x50 từ cột (3.1).1 đến cột 3.1/1.1 dài: 19,5m.

5.3. Hoàn trả tường xây:

- Phá dỡ toàn bộ tường rào xây gạch hiện trạng phía nghĩa trang nhân dân.

- Tường rào phía nghĩa trang nhân dân (Đoạn E-M) tiến hành xây mới, tường rào đặc với tổng chiều dài 94.63m với quy mô kết cấu như sau:

+ Phần móng: Đáy móng đổ bê tông lót móng sử dụng bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm. Móng xây bằng gạch block bê tông VXM M75. Chiều cao móng tính từ

cốt tự nhiên xuống đến đáy móng là H=95cm. Trên mặt tường móng khóa 1 lớp giằng bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 14cm.

+ Phần thân: Trụ, tường rào được xây bằng gạch block bê tông. Trụ tường rào có kích thước 33x33cm; Chiều cao L =2,73m tính từ mặt giằng móng. Tường rào xây bằng gạch block bê tông. Giằng khóa bê tông cốt thép mác 200 dày 10cm.

+ Hoàn thiện: Toàn bộ trụ, tường rào xây mới lớp vữa trát dày 1,5cm, quét sơn 1 nước lót, 2 nước màu.

- Phần trụ cổng (Đoạn H-I) tiến hành xây mới trụ cổng bằng gạch block bê tông, móng cột, cột bằng bê tông cốt thép. Hoàn thiện trát ngoài lớp vữa trát dày 1,5cm, quét sơn 1 nước lót, 2 nước màu. Lợp ngói mũi hài 75 v/m2 trang trí phần đỉnh trụ. Gia công, lắp dựng cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm, sơn 3 nước chống gỉ.

6. Danh sách nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Bình HD.

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Đức HD.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng TH.

- Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Hải Hà; Công ty TNHH sản xuất và thương mại xây dựng công trình 268.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 01 tháng 11 năm 2026.

- Dự kiến ngày hoàn thành: 01 tháng 5 năm 2027.

8. Tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân trong thời gian thi công:

Công trình được triển khai trên tuyến đường giao thông trục xã, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, kết nối các thôn với khu trung tâm xã. Để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân trong quá trình thi công, Phòng Kinh tế xã Trường Tân đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn cảnh báo và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công theo quy định.

- Tổ chức thi công theo từng đoạn tuyến phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm lối đi lại cho Nhân dân; hạn chế tối đa việc cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân dọc tuyến.

- Bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí thi công có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các nút giao, vị trí đào nền đường, thi công hệ thống thoát nước và các đoạn đường có mặt bằng hạn chế.

- Vật liệu, máy móc, thiết bị thi công phải được tập kết gọn gàng, đúng vị trí quy định; thường xuyên vệ sinh khu vực thi công, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Đề nghị người dân và người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành biển báo, hướng dẫn giao thông.

- Trường hợp cần thiết phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh việc đi lại trên một số đoạn tuyến, nhà thầu thi công phải thông báo trước cho chính quyền địa phương và Nhân dân để chủ động bố trí lộ trình phù hợp.

- Đề nghị các hộ dân sinh sống dọc tuyến phối hợp với đơn vị thi công, không tự ý di chuyển biển báo, rào chắn hoặc thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thi công.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân đề nghị nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công công trình.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Ban TV Đảng uỷ (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Ban Giám sát đầu tư của Cộng đồng (thực hiện giám sát);
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã (để đưa tin);
- Trưởng thôn: Đồng Quang;
- Lưu: VT; KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRƯỜNG TÂN - T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Sơn