UBND XÃ TRƯỜNG TÂN
**PHÒNG KINH TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62/TB-KT

*Trường Tân, ngày 22 tháng 6 năm 2026*

# THÔNG BÁO
# KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trường Tân

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

**1. Tên công trình**: Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Quang, Đức Xương, Quang Minh, xã Trường Tân

**2. Địa điểm xây dựng**: xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

**3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư**: Phòng Kinh tế xã Trường Tân - thôn Đông Trại, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

**4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**

- Ông: Trần Văn Đạc Chức vụ: Giám đốc QLDA
- Số điện thoại: 0919733188

**5. Quy mô công trình xây dựng:**

**5.1. Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Quang**

a. Cải tạo kỳ đài hiện trạng: Mở rộng kỳ đài, ốp lại tường, lát nền kỳ đài, lát bậc tam cấp bằng đá granite tự nhiên. Vệ sinh lại toàn bộ bề mặt lớp trát granito cánh sen kỳ đài hiện trạng.

b. Cải tạo 02 nhà bia: Lát mới nền, bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên, Vệ sinh, sơn mới lại phần cột, trần, bia ghi danh.

c. Cải tạo mộ chiến sĩ: Ốp mới lại toàn bộ mộ chí theo kích thước hiện trạng, lắp đặt bia mộ mới.

d. Xây mới cổng, tường rào: Phá dỡ cổng hiện trạng sau đó xây dựng cổng mới. Phá dỡ toàn bộ tường rào hiện trạng, xây tường rào thoáng phía trước, xung quanh xây tường rào đặc.

e. Xây mới am hóa vàng.

f. Cải tạo bồn hoa, hệ thống thoát nước, di chuyển và trồng lại một số cây xanh mới, phù hợp với khuôn viên.

g. Tôn nền, lát mới lại nền sân hiện trạng lát nền bằng gạch bê tông giả đá 300x300.

h. Làm mới hệ thống chiếu sáng.

**5.2. Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Quang Minh**

a. Cải tạo kỳ đài hiện trạng: Phá dỡ tường chắn quanh chân kỳ đài và tường chắn tam cấp. Xây mới lại tường chắn quanh chân kỳ đài và tường chắn tam cấp. Ốp lại tường, lát nền kỳ đài, lát bậc tam cấp bằng đá granite tự nhiên. Vệ sinh lại toàn bộ bề mặt lớp trát granito cánh sen kỳ đài hiện trạng.

b. Cải tạo lại 2 nhà bia: Lát mới nền, bậc tam cấp bằng đá granite tự nhiên, Vệ sinh, sơn mới lại phần cột, trần, bia ghi danh.

c. Xây mới cổng, tường rào: Phá dỡ cổng hiện trạng sau đó xây dựng cổng mới. Phá dỡ toàn bộ tường rào hiện trạng, xây tường rào thoáng phía trước, xung quanh xây tường rào đặc.

d. Xây mới am hóa vàng.

e. Cải tạo bồn hoa, hệ thống thoát nước, di chuyển và trồng lại một số cây xanh mới, phù hợp với khuôn viên.

f. Cải tạo lại nền sân bê tông hiện trạng, lát nền bằng gạch bê tông giả đá 300x300.

g. Làm mới hệ thống chiếu sáng

h. Đường vào nghĩa trang: Phá dỡ bồn cây hiện trạng, đổ bê tông nền đường.

**5.3. Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Xương**

a. Cải tạo kỳ đài hiện trạng: Phá dỡ tường chắn quanh chân kỳ đài và tường chắn tam cấp, phá dỡ toàn bộ bậc tam cấp. Xây mới lại tường chắn quanh chân kỳ đài và tường chắn tam cấp, xây mới lại bậc tam cấp. Ốp lại tường, lát nền kỳ đài, lát bậc tam cấp bằng đá granite tự nhiên. Vệ sinh lại toàn bộ bề mặt lớp trát granito cánh sen kỳ đài hiện trạng.

b. Xây mới 02 nhà bia ra vị trí mới.

c. Cải tạo mộ chiến sĩ: Ốp mới lại toàn bộ mộ chí theo kích thước hiện trạng , lắp đặt bia mộ mới.

d. Xây mới am hóa vàng.

e. Xây mới cổng, tường rào: Phá dỡ cổng hiện trạng sau đó xây dựng cổng mới. Phá dỡ toàn bộ tường rào hiện trạng, xây tường rào thoáng phía trước, xung quanh xây tường rào đặc.

f. Tôn nền, lát mới lại nền sân hiện trạng bằng gạch bê tông giả đá 300x300.

g. Cải tạo bồn hoa, hệ thống thoát nước, di chuyển và trồng lại một số cây xanh mới, phù hợp với khuôn viên.

h. Xây mới cột cờ, hệ thống chiếu sáng.

i. Cải tạo đường vào khu nghĩa trang: Hạ giải cây, rải bê tông nhựa nền đường.

**6. Danh sách nhà thầu:**

- Nhà thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH thương mại và xây dựng DBC.
- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Đức HD.
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Bình HD.
- Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng Linh Đạt.

**7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

- Ngày khởi công: 22 tháng 6 năm 2026.
- Dự kiến ngày hoàn thành: 22 tháng 10 năm 2026.

**8. Yêu cầu trong quá trình thi công:**

Đơn vị thi công tổ chức thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, biện pháp thi công và tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Chủ động bố trí biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo tại khu vực thi công; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, các phương tiện tham gia giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan trong suốt quá trình thi công.

Trưởng các thôn có liên quan phối hợp tuyên truyền, thông báo đến nhân dân về kế hoạch thi công; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát quá trình thi công công trình theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận***
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Ban TV Đảng uỷ (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Ban Giám sát đầu tư của Cộng đồng (thực hiện giám sát);
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã (để đưa tin);
- Trưởng các thôn có liên quan;
- Lưu: VT; KT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRƯỜNG TÂN - T.P HẢI PHÒNG

**Nguyễn Văn Sơn**