

THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trường Tân

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Nhà đa năng trường THCS Đức Xương (nay là trường THCS Trường Tân 2), xã Trường Tân

2. Địa điểm xây dựng: xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trường Tân - thôn Đồng Quang, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Hòa Quang Thuần

Chức vụ: Giám đốc QLDA

- Số điện thoại: 0766370036

5. Quy mô công trình xây dựng:

5.1. Nhà đa năng:

Xây dựng Nhà đa năng với quy mô diện tích khoảng 503 m². Bao gồm sân tập trong nhà, sân khấu, khu vực khán giả và vị trí dành cho học sinh khuyết tật, phòng kho, phòng máy, phòng thay đồ cùng diện tích giao thông và phụ trợ.

- Phần mái được lợp tôn, hệ vì kèo thép Zamil.

- Phần móng sử dụng đài móng đổ bê tông cốt thép; Nền được gia cố cọc bê tông cốt thép chiều dài cọc trung bình 18 m.

- Nền nhà đổ bê tông, đánh bóng nền và sơn toàn bộ nền sân tập bằng sơn Epoxy, riêng nền sảnh, kho, sân khấu, phòng thay đồ được lát bằng gạch Porcelain KT 600x600 mm. Bậc tam cấp được lát bằng đá Granite tự nhiên.

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ được làm bằng cửa khung nhôm kính, nhôm hệ, kính dán an toàn; hoa sắt cửa sổ làm bằng inox.

- Bố trí hệ thống cấp điện, chiếu sáng công trình, lắp đặt thiết bị điện công trình.

- Quét sơn toàn bộ công trình hoàn thiện 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ.

5.2. Các hạng mục phụ trợ:

* Phá dỡ 1 đoạn tường rào hiện trạng phía Bắc dự án (L=4,5m).

- Xây tường rào hoàn trả (L=4,5m): Tiến hành xây mới, tường rào đặc với tổng chiều dài 4,5m có quy mô kết cấu như sau:

+ Trụ, tường rào được xây bằng gạch block bê tông. Trụ tường rào có kích thước 33x33cm; Chiều cao L=2,15m tính từ mặt giằng móng. Tường rào xây bằng gạch block bê tông. Giằng khóa bê tông cốt thép mác 200 dày 10cm.

* Hoàn thiện phần diện tích sân, hệ thống rãnh thoát nước xung quanh phạm vi xây dựng nhà đa năng, sân đổ bê tông lát gạch terrazzo.

* Hoàn trả bề tự hoại: KT: (2,8x2,2)m.

6. Danh sách nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Hải An Phát.

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng TH.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Đức HD.

- Nhà thầu thi công: Doanh nghiệp tư nhân Nam Phong – HD.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 22 tháng 10 năm 2026.

- Dự kiến ngày hoàn thành: 22 tháng 3 năm 2027.

8. Yêu cầu trong quá trình thi công:

Đơn vị thi công tổ chức thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, biện pháp thi công và tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Chủ động bố trí biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo tại khu vực thi công; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, các phương tiện tham gia giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan trong suốt quá trình thi công.

Trưởng các thôn có liên quan phối hợp tuyên truyền, thông báo đến nhân dân về kế hoạch thi công; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát quá trình thi công công trình theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Ban TV Đảng ủy (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Ban Giám sát đầu tư của Cộng đồng (thực hiện giám sát);
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã (để đưa tin);
- Trưởng thôn Đức Xương;
- Trường THCS Trường Tân 2;
- Lưu: VT; KT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Sơn

