

Số: 25/TB-KT

Trường Tân, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Trường Tân;
- Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Tân;
- Ban Giám sát đầu tư cộng đồng;
- Trưởng các thôn: Vĩnh Duệ, Đôn Thư, An Vệ;
- Các nhà thầu tham gia công trình.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

**1. Tên công trình:** Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục thôn trên địa bàn xã Trường Tân.

**2. Địa điểm xây dựng:** xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

**3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế xã Trường Tân - thôn Đông Trại, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

**4. Đơn vị thi công:** Công ty TNHH xây dựng thương mại BKT và BBT Hà Nội - Đại diện: Ông Bùi Tấn Dũng; SĐT: 0982469389

**5. Quy mô đầu tư xây dựng:**

5.1 Về phạm vi đầu tư:

+ Tuyến 1: Đoạn từ bãi rác thôn Vĩnh Duệ đến bờ đê sông Bắc Hưng Hải với chiều dài L=223,48m.

+ Tuyến 2: Đoạn từ đường QL.38 đến đình thôn Đôn Thư với chiều dài L=439,48m.

+ Tuyến 3: Đoạn từ nhà bà Thắm đến nhà bà Hà thôn An Vệ với chiều dài L=123,79m.

5.2. Về quy mô kỹ thuật:

- Tuyến 1:

+ Mặt đường bê tông xi măng M300#, chiều rộng thay đổi (5,5 m và 3,5 m theo từng đoạn), độ dốc ngang 1 mái và 2 mái 2%.

+ Xây dựng 01 cống tròn D1000, chiều dài L = 15 m.

+ Xây tường kè dài 53 m (Htb = 1,8 m).

- + Lắp đặt 02 biển báo W.203a.
- Tuyến 2:
  - + Mặt đường rộng trung bình 4,0 m (đoạn hiện trạng) và 5,5 m (đoạn mở rộng), dốc ngang 2%.
  - + Xây dựng tường kê dài 204 m ( $H_{tb} = 2,20$  m).
  - + Hệ thống thoát nước D300 dài 74,25 m, 04 hố ga (80x80 cm).
  - + Cải tạo 04 cống qua đường; di chuyển 05 cột điện.
  - + Bố trí gờ giảm tốc, sơn vạch cảnh báo.
- Tuyến 3:
  - + Mặt đường rộng trung bình 5,0 m, dốc ngang 2%.
  - + Rãnh thoát nước bê tông cốt thép B400 dài khoảng 130,77 m, 05 hố ga (80x80 cm).
  - + Bố trí gờ giảm tốc, biển báo W.208.

### 5.3. Về kết cấu áo đường:

- Tuyến 1: Đoạn từ bãi rác thôn Vĩnh Duệ đến bờ đê sông Bắc Hưng Hải có kết cấu áo đường:
  - + Lớp đất đồi đầm chặt K98 dày 30 cm;
  - + Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25 cm;
  - + Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm;
  - + Rải nilon chống mất nước;
  - + Lớp mặt đường bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 20cm.
- Tuyến 2: Đoạn từ đường QL.38 đến đình thôn Đôn Thư có kết cấu áo đường:
  - + Kết cấu mặt đường trên nền đường cũ: Lớp bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Tưới nhựa thấm bảm 1kg/m<sup>2</sup>; Lớp nền bê tông xi măng hiện trạng.
  - + Kết cấu mặt đường mở rộng: Lớp bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; Tưới nhựa thấm bảm 1kg/m<sup>2</sup>; Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25cm; Lớp đất đồi K98 dày 30cm; Lớp đất nền tự nhiên.
- Tuyến 3: Đoạn từ nhà bà Thắm đến nhà bà Hà thôn An Vệ có kết cấu áo đường:
  - + Lớp bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm;
  - + Tưới nhựa thấm bảm 1kg/m<sup>2</sup>;
  - + Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;
  - + Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25cm;
  - + Lớp đất đồi K98 dày 30cm;

+ Lớp đất nền tự nhiên.

#### **6. Danh sách nhà thầu:**

- Nhà thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Bình HD.

- Nhà thầu Tư vấn Quản lý dự án: Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng TH.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng An Nam Hải Dương.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng thương mại BKT và BBT Hà Nội.

#### **7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

Dự kiến ngày khởi công công trình là ngày 26 tháng 3 năm 2026.

Dự kiến ngày hoàn thành công trình là ngày 25 tháng 5 năm 2026.

#### **8. Tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân trong thời gian thi công:**

Trong thời gian triển khai thi công công trình, để đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, Phòng Kinh tế xã Trường Tân đề nghị:

- Đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; tổ chức thi công hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của nhân dân.

- Người dân chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế phù hợp khi di chuyển qua khu vực thi công; chấp hành theo hướng dẫn, biển báo, rào chắn và sự điều tiết của lực lượng chức năng.

- Hạn chế lưu thông qua các đoạn đường đang thi công, đặc biệt trong thời gian thi công nền, mặt đường và các hạng mục cống, rãnh.

- Các hộ dân sinh sống dọc tuyến phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Phòng Kinh tế xã Trường Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

#### ***Nơi nhận***

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công (để đưa tin);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.VP.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Sơn**