

Số: 299/QĐ-UBND

Việt Khê, ngày 02 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT KHÊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Việt Khê về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10 tại Văn bản số 10/PKT-TĐ ngày 27/02/2026 của Phòng Kinh tế và xét đề nghị của Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10, với những nội dung sau:

1. Tên Công trình: Công trình Cải tạo nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10.

2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Việt Khê.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Việt Khê.

4. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến mương đầm Bãi Giữa, thôn Kỳ Sơn 10 để khôi phục khả năng thoát nước của tuyến mương, đảm bảo dòng chảy thông suốt, từ đó giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực, đặc biệt trong



mùa mưa bão. Công tác nạo vét đáy mương nhằm loại bỏ bùn đất, rác thải và các vật cản tích tụ lâu ngày, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, hạn chế mùi hôi và ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, việc nạo vét còn giúp bảo vệ và nâng cao tuổi thọ hệ thống hạ tầng thoát nước, ngăn chặn tình trạng bồi lắng, sạt lở và hư hỏng kết cấu mương. Qua đó, công trình hướng tới mục tiêu tạo môi trường sống sạch sẽ, an toàn, nâng cao mỹ quan đô thị và đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

5. Quy mô thiết kế chủ yếu:

Công trình được thiết kế với thông số kỹ thuật như sau:

+ Hình thức, kết cấu: Mương được nạo vét đắp mới bờ mương theo hiện trạng tuyến mương cũ với các thông số như sau:

+ Tổng chiều dài tuyến thiết kế:	L = 403,76m
+ Chiều rộng mặt bờ trái mương:	B _{tmặt} = 2,00 m
+ Chiều rộng mặt bờ phải mương:	B _{pmặt} = 2,00 m
+ Cao trình đỉnh bờ mương:	Z _{đỉnh} = +2,50m
+ Hệ số mái bờ mương:	m _{bờ} = 1,00
+ Hệ số mái mương:	m _{mương} = 1,00
+ Cao trình đáy mương:	Z _đ = -0,50 m
+ Chiều rộng đáy mương:	B = 3,00 m

(Chi tiết tại hồ sơ do Chủ đầu tư lập)

6. Đơn vị khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Thành.

7. Địa điểm xây dựng: xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng.

8. Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

9. Số bước thiết kế: 01 bước.

10. Phương án GPMB và tái định cư: Không thực hiện.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng). Trong đó:

TT	Hạng mục chi phí	Thành tiền
1	Chi phí xây dựng	998.373.000
2	Chi phí quản lý dự án	24.131.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	136.471.000
4	Chi phí khác	17.349.000
5	Chi phí dự phòng	23.676.000
Tổng cộng		1.200.000.000

Nguyễn Cảnh Long