

Số: /TB-BQL

Vĩnh Bảo, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thi công Công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Nam Tạ 1 (từ cầu Đồng Võ đến nhà ông Hải)

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Nam Tạ 1 (từ cầu Đồng Võ đến nhà ông Hải) được Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 12/12/2025.

Nội dung quy mô xây dựng:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục thôn Nam Tạ 1 (từ cầu Đồng Võ đến nhà ông Hải), tổng chiều dài 595,52m, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5m; dốc ngang mặt đường 2 mái $i=2,0\%$; chiều rộng lề đường $B_{lề} = 1,0m \times 2$ bên.

- Kết cấu nền, mặt đường:

+ Kết cấu mặt đường mở mới: Bê tông nhựa hạt mịn (BTN C12,5) dày 6cm; tưới nhựa bảm thấm tiêu chuẩn $1kg/m^2$; cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm; cấp phối đá dăm lớp dưới dày 18cm; đất núi đầm chặt K95 dày 30cm; cát hạt mịn đầm chặt K90 dày 50cm.

+ Kết cấu mặt đường tôn tạo, vuốt nổi: Bê tông nhựa hạt mịn (BTN C12,5) dày 6cm; tưới nhựa bảm thấm tiêu chuẩn $1kg/m^2$; cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm, bù vênh cấp phối đá dăm.

+ Kết lề đường: Đắp đất đầm chặt K90.

- Xây dựng hệ thống thoát nước: Xây dựng 02 cống tròn BTCT D1000 với chiều dài 8m và 19m; 01 cống hộp $3m \times 3m$ kết cấu bê tông cốt thép.

- Sơn vạch kẻ đường và lắp đặt cọc tiêu, biển báo đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã làm Chủ đầu tư hoàn thiện các trình tự thủ tục của dự án theo quy định, tổ chức triển khai thi công các công trình theo tiến độ được duyệt.

Để triển khai công trình trên đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đề nghị:

1. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vĩnh Bảo Thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh để nhân dân trên địa bàn biết về việc triển khai thi công xây dựng công trình.

2. Đề nghị Công an xã Vĩnh Bảo phối hợp với Ban QLDA ĐTXD xã

trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công công trình theo đúng tiến độ.

3. Ban Quản lý dự án ĐTXD xã: Có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công theo đúng hợp đồng đã ký kết; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi công công trình.

4. Nhà thầu thi công: Có trách nhiệm tiếp nhận mặt bằng thi công kịp thời, tổ chức thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, khối lượng và chất lượng công trình. Có trách nhiệm lập biện pháp thi công chi tiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động, sinh hoạt trong thời gian thi công công trình; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khu vực thi công; có đầy đủ các biển báo, rào ngăn cách khu vực thi công công trình để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

5. Đơn vị Tư vấn giám sát công trình: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; thường xuyên có mặt tại hiện trường, tăng cường công tác giám sát trong suốt quá trình thi công công trình đảm bảo theo đúng thiết kế, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường; phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng công trình đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; kịp thời xử lý và báo cáo cho Chủ đầu tư những bất cập trong quá trình thi công tại hiện trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Bảo thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Sơn