

Số: /TB-BQL

Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thi công Công trình Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn từ Đài phát thanh đến cầu Liễn Thâm

Công trình Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn từ Đài phát thanh đến cầu Liễn Thâm được Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 12/12/2025.

Nội dung quy mô xây dựng:

- Cải tạo vỉa hè dài 1.515,51m; diện tích lát hè 10.550m², quy mô cụ thể: Phá dỡ gạch lát, bê tông hè đường hiện trạng; đào móng khuôn hè, đầm nền đất hiện trạng độ chặt K95; thi công móng bằng cấp phối đá dăm dày 20cm; lót nilong chống mất nước bê tông; đổ bê tông nền mác 200 đá 2x4; lát hè bằng gạch bê tông giả đá kích thước 0,6x0,3x0,05m vữa xi măng mác 75.

- Lắp đặt viên bó vỉa dài 3.083m: Bó vỉa dùng trên đường thẳng dùng loại bó vỉa kích thước 0,35x0,23x1m, bó vỉa dùng trên đường cong dùng loại bó vỉa

kích thước 0,35x0,23x0,5m, bó vỉa tại vị trí lồi lên xuống cho người khuyết tật

0,18x0,25x1m, kết cấu: bó vỉa dùng bê tông mác 250 đá 1x2; bê tông móng mác

150 đá 2x4, dày 10cm; lán vữa xi măng mác 75 lót bó vỉa.

- Lắp đặt đan rãnh dài 3.025m: Viên đan rãnh bê tông xi măng mác 250 đá

1x2, kích thước 0,5x0,3x0,05m, kết cấu: bê tông móng mác 150 đá 2x4, dày 10cm; lán vữa xi măng mác 75 lót đan rãnh.

- Xây 288 ô trồng cây, kích thước 1,5x1,5m; bó ô trồng cây bằng bê tông mác 250 đá 1x2; lắp đặt ghi bảo vệ cây bằng bê tông mác 250 đá 1x2, kích

thước 1,2x1,2m.

- Xây dựng rãnh thoát nước B500 dài 1.471m, kết cấu: Lót móng đá 2x4 dày 10cm; bê tông móng mác 200 đá 2x4, dày 20cm; tường rãnh xây gạch không nung, trát vữa xi măng mác 75; giằng tường cổ rãnh bê tông cốt

thép mác

200 đá 1x2; tấm đan bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2, dày 12cm.

- Xây dựng công thoát nước D600 qua đường dài 270m: Sử dụng tròn bê tông cốt thép D600, chiều dài 2m/đốt cống; mỗi nối cống dùng mỗi nối bằng gioăng cao su, chèn vữa xi măng mác 100; móng cống gia cố cọc tre chiều dài L=2,8m, mật độ 25 cọc/m²; lót móng đá 4x6, dày 10cm; đế cống bê tông cốt thép đúc sẵn mác 200 đá 1x2 (mỗi đốt cống 2m đặt trên 3 đế cống); đắp đất núi hồ móng, đầm chặt K95; hoàn trả lớp CPDD loại 1 dày 30cm; hoàn trả mặt đường bằng bê tông nhựa.

- Cải tạo 15 hố ga kỹ thuật hiện trạng: Tháo dỡ tấm đan rãnh hiện trạng; đục tẩy và nâng cao cổ ga; lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép mác 250, đá 1x2 dày 10cm.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã làm Chủ đầu tư hoàn thiện các trình tự thủ tục của dự án theo quy định, tổ chức triển khai thi công các công trình theo tiến độ được duyệt.

Để triển khai công trình trên đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đề nghị:

1. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vĩnh Bảo Thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh để nhân dân trên địa bàn biết về việc triển khai thi công xây dựng công trình.

2. Đề nghị Công an xã Vĩnh Bảo phối hợp với Ban QLDA ĐTXD xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công công trình theo đúng tiến độ.

3. Ban Quản lý dự án ĐTXD xã: Có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công theo đúng hợp đồng đã ký kết; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi công công trình.

4. Nhà thầu thi công: Có trách nhiệm tiếp nhận mặt bằng thi công kịp thời, tổ chức thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, khối lượng và chất lượng công trình. Có trách nhiệm lập biện pháp thi công chi tiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động, sinh hoạt trong thời gian thi công công trình; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khu vực thi công; có đầy đủ các biển báo, rào ngăn cách khu vực thi công công trình để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

5. Đơn vị Tư vấn giám sát công trình: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; thường xuyên có mặt tại hiện trường, tăng cường công tác giám sát trong suốt quá trình thi công công trình đảm bảo theo đúng thiết kế, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường; phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng công trình đảm bảo đầy đủ,

kip thời, đúng quy định; kịp thời xử lý và báo cáo cho Chủ đầu tư những bất cập trong quá trình thi công tại hiện trường.

6. Chi nhánh cấp nước Vĩnh Bảo - Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng (đơn vị cấp nước): Phối hợp với chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình tổ chức thi công, giải quyết kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến đường ống cấp nước trong quá trình thi công vỉa hè (gây vỡ ống, xì nước..) không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ thi công công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Bảo thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Sơn